


Załącznik nr 9/2 do SIWZ

Przedmiar robót dla nieruchomości przy

ul. Lwowskiej 3

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| dekarskie | | | | | |
| 1 | | budynek frontowy | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12*15 | m ² m ² | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 180 | m ² m ² | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.50*2+2+1.4*2+2+0.7*2+2+1.6)*0.4+15*0.20*2+15*0.25*2+0.08*12*2 | m ² m ² | 22.140 | |
| | | | | RAZEM | 22.140 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0310-02 | Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2.5*0.4*1.4+1.4*0.4*1.2 | m ³ m ³ | 2.072 | |
| | | | | RAZEM | 2.072 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0310-01 | Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.7*0.4*1.4 | m ³ m ³ | 0.392 | |
| | | | | RAZEM | 0.392 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0735-02 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2.5*2+0.4*2)*1.4+(1.4*2+0.4*2)*1.20+(0.7*2+0.4*2)*1.4+6*1.2 | m ² m ² | 22.720 | |
| | | | | RAZEM | 22.720 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0528-09 | Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0532-06 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocynkowanej 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 2.50*2*0.3+0.8*2*0.3+0.8*4*0.3+15*0.25+15*0.2*2+12*0.25*2+1.4*2*0.3+0.8*2*0.3+0.7*2*0.3+0.6*2*0.3+0.8*3 | m ² m ² | 23.190 | |
| | | | | RAZEM | 23.190 |
| 10 | KNR 4-01 d.1 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego analogia masztów anten 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 0533-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 15*0.25 | m ² m ² | 3.750 | |
| | | | | RAZEM | 3.750 |
| 12 | KNR 0-22 d.1 0528-02 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie papa podkładowa oraz wierzchniego krycia 180 | m ² m ² | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 13 | KNR 4-01 d.1 0526-06 | Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 30 | m m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 14 | KNR 2-02 d.1 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 2 | kol. kol. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | KNR 4-01 d.1 0529-02 | Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 2*11.6 | m m | 23.200 | |
| | | | | RAZEM | 23.200 |
| 16 | KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 2.46 | m ³ m ³ | 2.460 | |
| | | | | RAZEM | 2.460 |
| 17 | d.1 | utylicacja papy 180*0.02 | m ³ m ³ | 3.600 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 2 | | oficyna lewa | | | |
| 18 | KNR-W 4- d.2 01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 3.6*7.8 | m ² m ² | 28.080 | |
| | | | | RAZEM | 28.080 |
| 19 | KNR 4-01 d.2 0308-05 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNR 4-01 d.2 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 3.6*2*0.25+7.8*0.15+8*0.25 | m ² m ² | 4.970 | |
| | | | | RAZEM | 4.970 |
| 3 | | oficyna tylna | | | |
| 21 | KNR-W 4- d.3 01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 13*4.5 | m ² m ² | 58.500 | |
| | | | | RAZEM | 58.500 |
| 22 | KNR 4-01 d.3 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 0.25*4.5*2+13*0.2*2 | m ² m ² | 7.450 | |
| | | | | RAZEM | 7.450 |


 Nadzoru
 Saganowski
 2023-09-22