

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Kapeluszników 2, Fordońskiej 426,
Kościuszki 26, Sienkiewicza 43, Bocianowo 31,
Chocimskiej 24**

Kapeluszników 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blacharskie					
1	KNR 4-01 0519-04 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm pas okapowy przy rynnach 15.50*0.50 krawędzie szczytowe (4.76*0.50)*2	m ² m ² m ²	7.750 4.760	
				RAZEM	12.510
2	KNR 4-01 0519-05 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 12.51	m ² m ²	12.510	
				RAZEM	12.510
3	KNR 4-01 0535-08 1)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas okapowy przy rynnach 15.50*0.25 krawędzie dachu - szczytowe (4.76*0.25)*2	m ² m ² m ²	3.875 2.380	
				RAZEM	6.255
4	KNR 4-01 0535-04 1)	Rozebranie rynn z blachy nie nadającej się do użytku 15.50	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
5	KNR 4-01 0535-06 1)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-02 0508-04 2)	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 15.50	m m	15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR 2-02 0510-03 2)	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 3.50*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 2-02 0514-01 3)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy 15.50*0.25 krawędzie dachu - szczytowe (4.76*0.25)*2 na styku z budynkiem z sąsiedniej działki 5.0*0.25	m ² m ² m ² m ²	3.875 2.380 1.250	
				RAZEM	7.505
9	KNR 4-01 0414-02 4)	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0414-11 4)	Wymiana desek czołowych 4.76	m m	4.760	
				RAZEM	4.760
11	KNR-W 2-02 0501-01 5)	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 12.51	m ² m ²	12.510	
				RAZEM	12.510
12	KNR 0-22 0528-01 6)	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 4.76*15.50	m ² m ²	73.780	
				RAZEM	73.780
13	KNR-W 2-02 0504-01 3)	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 4.76*15.50	m ² m ²	73.780	
				RAZEM	73.780
14	kalkulacja własna kalk. własna	Oplata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

3.06.13
Inspektor Nadzoru Budowlanego

MW
Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
5	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
6	IGM wyd.I 1998

Fordońska 426

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNNR-W 3 0601-02 1) analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach kominy na części starej papy (0.40*1.40*0.80)*2	m ² m ²	 0.896	
				RAZEM	0.896
2	KNR 4-01 0519-04 2)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm przy rynnach pas pod wymianę rynny od strony podwórza na części nowej papy 6.70*0.50	m ² m ²	 3.350	
				RAZEM	3.350
3	KNR 4-01 0519-05 2)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 6.70*0.50	m ² m ²	 3.350	
				RAZEM	3.350
4	KNR 4-01 0519-04 2)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa stara papa (8.20*6.80)*2 daszek od podwórza nad wejściem (1.80*1.30)*2	m ² m ² m ²	 111.520 4.680	
				RAZEM	3.350
5	KNR 4-01 0519-05 2)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 (8.20*6.80)*2 daszek od podwórza nad wejściem (1.80*1.30)*2	m ² m ² m ²	 111.520 4.680	
				RAZEM	116.200
6	KNR 4-01 0535-08 2)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas okapowy przy rynnie 14.90*0.25 krawędzie szczytowe (6.80*2) *0.25 kominy na części starej papy (0.46+0.50)*2*0.35 (0.50+1.36)*2*0.35 daszek od podwórza nad wejściem (1.80+1.30)*2*0.25	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.725 3.400 0.672 1.302 65.900	
				RAZEM	116.200
7	KNR 4-01 0535-04 2)	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.90 daszek od podwórza nad wejściem 1.80*2	m m m	 14.900 3.600	
				RAZEM	74.999
8	KNR 4-01 0535-06 2)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.70*2 daszek od podwórza nad wejściem 3.10*2	m m m	 13.400 6.200	
				RAZEM	18.500
9	KNR 2-02 0508-04 3)	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 14.90 daszek od podwórza nad wejściem 1.80*2	m m m	 14.900 3.600	
				RAZEM	18.500
10	KNR 2-02 0510-03 3)	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 6.70*2 daszek od podwórza nad wejściem 3.10*2	m m m	 13.400 6.200	
				RAZEM	18.500
11	KNR-W 2-02 0514-02 4)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy (0.46+0.50)*2*0.35	m ² m ²	 0.672	
				RAZEM	19.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.50+1.36)*2*0.35	m ²	1.302	
12	KNR-W 2-02 0514-01 4)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy 14.90*0.25 daszek od podwórza nad wejściem (1.80+1.30)*2*0.25	m ² m ² m ²	RAZEM 3.725 65.900	1.974 69.625
13	KNR-W 2-02 0514-01 4)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej krawędzie szczytowe dachu (6.80*2) *0.25	m ² m ²	RAZEM 3.400	69.625 3.400
14	KNR 4-01 0735-09 2)	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.40*1.40*0.80)*2	m ² m ²	RAZEM 0.896	3.400 0.896
15	KNR 2-02 0515-05 3)	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	0.896 1.000
16	KNR-W 2-02 0501-01 5)	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - 6.70*0.50 (8.20*6.80)*2 daszek od podwórza nad wejściem (1.80*1.30)*2	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 3.350 111.520 4.680	1.000 119.550
17	KNR-W 2-02 0504-02 5)	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa SBS gr. 5, 2 mm włókna poliestrowe 114.870 daszek od podwórza nad wejściem (1.80*1.30)*2	m ² m ² m ²	RAZEM 114.870 4.680	119.550 119.550
18	KNR-W 4-01 0213-01 5)	Wykonanie opaski betonowej - p.a. wykonanie koryt betonowych dla rur spustowych (1.1*0.40)*2	m ² m ²	RAZEM 0.880	119.550 0.880
19	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	0.880 1.000
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 2000
2	ORGBUD wyd. I 1988
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB wyd. V 2003
5	(N.Z.) WACETOB wyd. I 1997

2.06.13
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Wójcicka
upr. bud. GP-K2-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Kościuszki 26

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blacharskie					
1	KNNR-W 3 0601-02 1) analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach kominy (0.40+0.40)*2*0.60*3 (0.40+0.40)*2*1.30 (0.60+0.40)*2*0.60*2	m ² m ² m ²		
				2.880 2.080 2.400	
2	KNR 4-01 0519-04 2)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm pas pod wymianę rynien (16.35*2)*0.50 krawędzie szczytowe (5.0*4)*0.5	m ² m ² m ²	RAZEM	7.360
				16.350 10.000	
3	KNR 4-01 0519-05 2)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 26.35	m ² m ²	RAZEM	26.350
				26.350	
4	KNR 4-01 0535-08 2)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (7.59*2)*0.35+(8.76*2)*0.25 obróbki krawędzi szczytowych (5.0*4)*0.25 kominy (0.40+0.40)*2*0.35*4 (0.60+0.40)*2*0.35*2	m ² m ² m ² m ²	RAZEM	26.350
				9.693 5.000 2.240 1.400	
5	KNR 4-01 0535-04 2)	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16.35*2	m m	RAZEM	18.333
				32.700	
6	KNR 4-01 0535-06 2)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.20*2	m m	RAZEM	32.700
				8.400	
7	KNR 2-02 0508-04 3)	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 16.35*2	m m	RAZEM	8.400
				32.700	
8	KNR 2-02 0510-03 3)	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 4.20*2	m m	RAZEM	32.700
				8.400	
9	KNR-W 2-02 0514-02 4)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8.953	m ² m ²	RAZEM	8.400
				8.953	
10	KNR 2-02 0506-01 3)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 9.38	m ² m ²	RAZEM	8.953
				9.380	
11	KNR 4-01 0735-09 2)	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 7.36	m ² m ²	RAZEM	9.380
				7.360	
12	KNR-W 2-02 0501-01 5)	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 26.35	m ² m ²	RAZEM	7.360
				26.350	
13	KNR 0-22 0528-01 6)	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (16.35*5.0)*2	m ² m ²	RAZEM	26.350
				163.500	
14	KNR-W 2-02 0504-01 4)	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papą SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe (16.35*5.0)*2	m ² m ²	RAZEM	163.500
				163.500	
15	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl	RAZEM	163.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl	1.000,	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 2000
2	ORGBUD wyd.I 1988
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB wyd.V 2003
5	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
6	IGM wyd.I 1998

3.06.10
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
Violetta Kurzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

sienkiewicza 43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blaharskie					
1	KNR 4-01 0519-04 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm krawędzie szczytowe (5.76+6.76+1.0)*0.5	m ²		
			m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
2	KNR 4-01 0519-05 ¹⁾	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (5.76+6.76+1.0)*0.5	m ²		
			m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
3	KNR 4-01 0535-08 ¹⁾	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krawędzie dachu -szczytowe (5.76+6.76+1.0)*0.25 kominy (0.40+1.20)*2*3	m ²		
			m ²	3.380	
			m ²	9.600	
				RAZEM	12.980
4	KNR-W 2-02 0514-01 ²⁾	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej krawędzie dachu -szczytowe (5.76+6.76+1.0)*0.25	m ²		
			m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
5	KNR-W 2-02 0514-02 ²⁾	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej kominy (0.40+1.20)*2*0.35*3	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
6	KNR 4-01 0414-02 ³⁾	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR-W 2-02 0501-01 ⁴⁾	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 6.76	m ²		
			m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
8	KNR 0-22 0528-01 ⁵⁾	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (5.76*13.80)+(1.30*1.0)	m ²		
			m ²	80.788	
				RAZEM	80.788
9	KNR-W 2-02 0504-01 ²⁾	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo papą SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe (5.76*13.80)+(1.30*1.0)	m ²		
			m ²	80.788	
				RAZEM	80.788
10	KNR 0-22 0529-04 ⁵⁾	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd obróbki na styku osąsiedniego budynku z powierzchnią dachu 13.80	mb		
			mb	13.800	
				RAZEM	13.800
11	KNR 4-01 0526-06 ³⁾	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 13.80	m		
			m	13.800	
				RAZEM	13.800
12	KNR 4-01 1212-25 z.sz. 2.2 9912-01 ³⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych - praca na wysokości 5-10 m 21.80	m		
			m	21.800	
				RAZEM	21.800
13	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	WACETOB wyd.V 2003
3	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
4	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
5	IGM wyd.I 1998

Chocimska 24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty dekarско-blacharskie					
1	KNR 4-01 0519-04 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - pas szer 0,50 cm przy rynnach i krawędziach dachu (26.20+5.50)*2*0.50	m ²		
			m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
2	KNR 4-01 0519-05 1)	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (26.20+5.50)*2*0.50	m ²		
			m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
3	KNR 4-01 0535-08 1)	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku pas okapowy przy rynach 26.20*0.25 krawędzie dachu - szczytowe, tylna (5.50+5.50+26.20) *0.25 kominy (0.40+0.80)*2*0.35*2 (0.40+0.98)*2*0.35*2	m ²		
			m ²	6.550	
			m ²	9.300	
			m ²	1.680	
			m ²	1.932	
				RAZEM	19.462
4	KNR 4-01 0535-04 1)	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 26.20	m		
			m	26.200	
				RAZEM	26.200
5	KNR 4-01 0535-06 1)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.60	m		
			m	5.600	
				RAZEM	5.600
6	KNR 2-02 0508-04 2)	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 26.20	m		
			m	26.200	
				RAZEM	26.200
7	KNR 2-02 0510-03 2)	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej dwie rury spustowe 5.60*2	m		
			m	11.200	
				RAZEM	11.200
8	KNR-W 2-02 0514-02 3)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy (0.40+0.80)*2*0.35*2 (0.40+0.98)*2*0.35*2	m ²		
			m ²	1.680	
			m ²	1.932	
				RAZEM	3.612
9	KNR-W 2-02 0514-01 3)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy 26.20*0.25	m ²		
			m ²	6.550	
				RAZEM	6.550
10	KNR-W 2-02 0514-01 3)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pozostałe krawędzie dachu (26.20+5.50+5.50)*0.25	m ²		
			m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
11	KNR 4-01 0310-01 4)	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ skrajne (0.40*1.40*0.80)*2	m ³		
			m ³	0.896	
				RAZEM	0.896
12	KNR 4-01 0735-09 1)	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.40*1.40*0.80)*2	m ²		
			m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
13	KNR 2-02 0515-05 2)	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 0501-01 5)	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - pierwsza warstwa - wycięty pas pod wymianę obróbek 31.70	m ²		
			m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
15	KNR 0-22 0528-01 6)	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.50*26.20	m ²	144.100	
				RAZEM	144.100
16	KNR-W 2-02 0504-01 ³⁾	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe 5.50*26.20	m ²		
			m ²	144.100	
				RAZEM	144.100
17	KNR-W 4-01 0213-01 ⁵⁾	Wykonanie opaski betonowej - p.a. wykonanie koryt betonowych dla rur spustowych (1.1*0.40)*2	m ²		
			m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
18	kalkulacja własna kalk. własna	Opinia kominiarska o drożności przewodów po przemurowaniu kominów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
5	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
6	IGM wyd.I 1998

3.06.13

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Pukalska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.