

zotocznik nr 9/2
do SIK2
aud. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01 1)	Zerwanie starych tapet kuchnia (2.94+2.45)*1.43+(1.60*0.88)+(0.55*0.82) pokój (5.09+5.09+3.43)*2.67 pokój (1.51*4.90)+(1.51*2.23) przedpokój (0.60+3.0+2.60+2.40+1.72+0.58)*2.16 łazienka (1.68+2.89+1.21+0.57+2.53)*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	97.976
2	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku): Demontaż paneli podłogowych kuchnia (2.70*2.42)+(2.08*0.50) pokój 4.90*2.40	m ² m ² m ²		
				RAZEM	19.334
3	KNR 4-01 0818-05 1)	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokój 5.09*3.43 łazienka 2.89*1.68 przedpokój (2.40*2.60)+(0.60*0.85)	m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	29.064
4	KNR 4-01 0354-13 2)	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0811-07 1)	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej parapet w kuchni 0.30*1.48 próg drzwi balkonowe 1.78*0.30	m ² m ² m ²		
				RAZEM	0.978
6	KNR 4-01 0819-15 1)	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.94+0.50+0.60+0.80)*1.01	m ² m ²		
				RAZEM	3.878
7	KNR 4-01 0426-04 1) analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych- rozebranie obudowy wanny (1.68*0.54)+(0.70*0.30)	m ² m ²		
				RAZEM	1.117
8	KNR 4-01 1202-09 2)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany kuchnia (2.08+2.94+2.70+2.42+0.60+0.50)*2.67 pokój (3.43+5.09)*2*2.67 pokój (4.90+2.40)*2*2.67 łazienka (1.68+2.89+1.21+0.57+2.53)*2.67 przedpokój (2.60+2.40+1.72+0.60+0.85+3.0)*2.67	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	168.024
9	KNR 4-01 1202-09 2)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity kuchnia (2.42*2.70)+(2.08*0.50) pokój 5.09*3.43 pokój	m ² m ² m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.90*2.40 łazienka	m ²	11.760	
		2.89*1.68 przedpokój	m ²	4.855	
		(2.40*2.60)+(0.60*0.85)	m ²	6.750	
		podciąg	m ²	1.440	
		0.60*2.40			
				RAZEM	49.838
10	KNR 4-01 0711-03 1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
11	NNRNKB 202 1134- 02 3)	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		168.024	m ²	168.024	
				RAZEM	168.024
12	NNRNKB 202 1134- 01 3)	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		49.838	m ²	49.838	
				RAZEM	49.838
13	KNR-W 2- 02 0832-01 4) analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - (siatka antyrysowa+ Atlas Rekord przyjęto 3 mm)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-02 0815-04 5)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		168.024	m ²	168.024	
				RAZEM	168.024
15	KNR 2-02 0815-06 5)	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		49.838	m ²	49.838	
				RAZEM	49.838
16	KNR 4-01 1204-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		49.838	m ²	49.838	
				RAZEM	49.838
17	KNR 4-01 1204-02 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		168.024-22.56	m ²	145.464	
				RAZEM	145.464
18	KNR 4-01 1206-02 1)	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia w kuchni do wys. 1,5 m w pasie roboczym łazienka i w.c do wys 2,0m	m ²		
		3.20*1.5	m ²	4.800	
		(1.68+2.89+1.21+0.57+2.53)*2.0	m ²	17.760	
				RAZEM	22.560
19	KNR 0-19 0929-12 6)	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
		duży pokój-drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z zachowaniem istniejącego podziału	m ²		
		1.78*2.19	m ²	3.898	
				RAZEM	3.898
20	KNR 0-19 0929-10 6)	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - zachować istniejący podział okna	m ²		
		kuchnia, mały pokój	m ²		
		(1.48*1.43)*2	m ²	4.233	
				RAZEM	4.233
21	KNR 4-01 0354-11 1)	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		parapety zewnętrzne	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 0354-11 1)	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		parapety wewnętrzne	m		
		3.52	m	3.520	
				RAZEM	3.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 0321-01 1) analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł +M - parapety zewnętrzne powlekane, wewnętrzne PCV kuchnia, mały pokój, drzwi balkonowe-zewnętrzny 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
24	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych- po jednym w każdym pomieszczeniu 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-02 1019-01 5) analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-wymiana skrzydła drzwi wejściowych 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 1017-04 5) analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone-wymiana skrzydeł wewnętrznych pokoje, kuchnia, łazienka 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 0903-01 1)	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-01 0920-24 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych pokoje kuchnia 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 0920-25 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych łazienka 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0920-26 1)	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0920-20 1)	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01 1212-28 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
33	KNR 4-01 1212-19 1)	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4.08	m ² m ²	 4.080	 4.080
				RAZEM	4.080
34	KNR 4-01 0322-02 2)	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł kuchnia, łazienka 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35	KNR 0-12II 1118-01 7)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża łazienka 2.89*1.68	m ² m ²	 4.855	 4.855
				RAZEM	4.855
36	KNR 0-12II 1118-04 7)	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą zwykłą 2.89*1.68	m ² m ²	 4.855	 4.855
				RAZEM	4.855
37	KNR 0-12II 1120-04 7)	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (1.68+2.89+1.21+0.57+2.53)-0.8	m m	 8.080	 8.080
				RAZEM	8.080
38	KNR 0-12II 1120-05 7)	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.68+2.89+1.21+0.57+2.53)-0.8	m m	 8.080	 8.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.080
39	NNRNKB 202 1136- 01 ^{B)}	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji pokoje, kuchnia, przedpokój 48.393-4.855	m ²		
			m ²	43.538	
				RAZEM	43.538
40	AW(AW) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	Kalkulacja własna ²⁾	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988
3	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999
4	WACETOB wyd.V 2003
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	IGM wyd.I 1998
7	IGM wyd.II 2000
8	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

24.06.13
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 Violetta Waryńska
 upr. bud. GP-KZ-7242/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kiedrowskiego 2 m.1					
1	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastykowanego PCW o śr. 50 mm (wanna+umywalka+zlewozmywak) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr ewid. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: **Mieszkanie** - 2pokoje, kuchnia, łazienka ,wc,p pokój.

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. . Kiedrowskiego 2 m. nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego .	1kpl	
2.	Montaż ochronników ,w TM w obudowie S121 wyłącznika różnicowo-prądowego	1kpl	
3.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		