

szkicownik nr 9/3
do SIARZ
audycji nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (4.95*2+2.72*2)*2.68	m ² m ²	 41.111	 41.111
				RAZEM	41.111
2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.01*1.55+1.10*1.55	m ² m ²	 3.271	 3.271
				RAZEM	3.271
3	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek z 2 warstw desek otynkowanych 1.09*2*1.86+3.63*1.86	m ² m ²	 10.807	 10.807
				RAZEM	10.807
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.72*4.95	m ² m ²	 13.464	 13.464
				RAZEM	13.464
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.10*1.30+0.70*1.20	szt. szt.	 2.270	 2.270
				RAZEM	2.270
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.70*1.20*0.40	m ³ m ³	 0.336	 0.336
				RAZEM	0.336
7	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.70*1.20*2	m ² m ²	 1.680	 1.680
				RAZEM	1.680
8	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ² 1.10*1.28	m ² m ²	 1.408	 1.408
				RAZEM	1.408
11	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.10	m m	 1.100	 1.100
				RAZEM	1.100
12	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R,M,S 3.50	m ² m ²	 3.500	 3.500
				RAZEM	3.500
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 z naswietleniem 2.72*2.68	m ² m ²	 7.290	 7.290
				RAZEM	7.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m ²		
		1.54	m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
20	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		2.72*4.95	m ²	13.464	
				RAZEM	13.464
21	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		41.111	m ²	41.111	
				RAZEM	41.111
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		41.111	m ²	41.111	
				RAZEM	41.111
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		41.111	m ²	41.111	
				RAZEM	41.111
24	cena zakładowa	Postawienie pieca w ramie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		13.464	m ²	13.464	
				RAZEM	13.464
26	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		13.464	m ²	13.464	
				RAZEM	13.464
27	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		4.95*2+2.72*2	m	15.340	
				RAZEM	15.340
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
30	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-72/0/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - roboty wod-kan					
1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		0,25 x 0,25 x 10	m ²	0.630	
		0.63			
				RAZEM	0.630

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - kuchnia, łazienka

Budowa: Bydgoszcz Ul. Karpacka 21 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t.z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	7kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301(4obwody) wyłącznika różnicowo prądowego w obudowie S12 przy TM.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		