

Podział ceny na składniki**Zadanie nr 3**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
1	2	3	4	5	6
PUSTOSTAN – Fordońska 224/1					
CZĘŚĆ A – BRANŻA OGOLNOBUDOWLANA					
1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych - demontaż płyt OSB z otworów okiennych	m2	6.300		
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany - oczyszczenie ścian i przygotowanie do ponownego malowania R- 50%	m2	166.165		
3	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3.500		
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity- oczyszczenie ścian i przygotowanie do ponownego malowania R- 50%	m2	44.847		
5	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapet wewnętrzny-kuchnia	m	1.100		
6	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - kuchnia kolor biały podział taki jak istniejące	m2	1.980		
7	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- p.a. + M-parapet zewnętrzny biały powlekany	szt.	6.000		
8	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- p.a. ponowne obsadzenie parapetu wewnętrznego w kuchni	szt.	1.000		
9	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV - higrosterowalne (po jednym w każdym pomieszczeniu)	szt.	3.000		
10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 drzwi wejściowe	szt.	1.000		
11	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrz lokalowych - wejściowe	szt.	1.000		
12	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	1.840		
13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - do pokoi ,w.c (3 szt)	m2	5.000		
14	Wymiana elementów podłóg z desek - progi próg do drzwi wejściowych	szt.	1.000		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
15	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - zamek z wkładką patentową do drzwi wejściowych	szt.	1.000		
16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	3.000		
17	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	3.000		
18	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych w ramie z PCV	m2	0.363		
19	Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi - powierzchnia szyb do 0.6 m2	m2	0.363		
20	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 - wyregulowanie skrzydeł(mechanizmy rozwieralno-uchylne, klamki, zawiasy)	szt.	8.000		
21	Obsadzenie kratak wentylacyjnych	szt.	2.000		
22	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-przyjęto 50% pow.	m2	83.080		
23	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-przyjęto 50% pow.	m2	22.420		
24	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową	m2	10.000		
25	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach (- M narożniki) - przyjęto 50% pow.	m2	83.080		
26	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach - przyjęto 50% pow.	m2	22.420		
27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -sufity	m2	44.850		
28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	145.990		
29	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia w wc- do wys 2,0 m w kuchni pas przy zlewozmywaku i kuchence	m2	20.170		
30	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m	8.500		
31	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm- prócz w.c.	m2	41.381		
32	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	41.980		
33	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	3.469		
34	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - łazienka	m2	3.469		
35	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	6.660		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
36	Przeszycie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.7 m ³ - piec w małym pokoju zwiększyć odległość popielnika od podłogi lub postawić na stopach + blacha przypieczowa	m ³	0.630		
37	Przeszycie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 0.7 m ³ - piec w dużym pokoju + blacha przypieczowa	m ³	0.630		
RAZEM DLA CZĘŚCI „A”					
BRANŻA INSTALACYJNA					
1	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 I elektryczny	Kpl.	1.000		
2	szafka zlewozmywakowa	Kpl.	1.000		
RAZEM DLA CZĘŚCI „B”					
BRANŻA ELEKTRYCZNA					
1	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	kpl	6		
2	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	kpl	14		
3	Wymiana tablicy licznikowej ,OK. 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego ,montaż ochronnika II-stopnia.	kpl	1		
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	kpl	1		
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	kpl	1		
RAZEM DLA CZĘŚCI „C”					
Wartość netto robót, czyli suma wartości netto części A,B,C dla pustostanu Fordońska 224/1					
PUSTOSTAN – Ujejskiego 13/4					
CZĘŚĆ A – BRANŻA OGOLNOBUDOWLANA					
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	216.306		
2	Zerwanie starych tapet	m ²	254.973		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	63.582		
4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 2	m2	5.000		
5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m2	5.000		
6	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych analogia - demontaż płyt pilśniowych z podłogi we wszystkich pomieszczeniach	m2	63.582		
7	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - pawłacz	m2	1.100		
8	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -przyjęto 5m2	m2	5.000		
9	Wymiana elementów podłóg z desek - legary	m	5.000		
10	Przybicie do podłóg płyt OSB (przyjęto śr. grubość 20 mm faktyczna zostanie ustalona w trakcie prac -uzyskanie równego poziomu podłóg)	m2	63.582		
11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne	m	4.900		
12	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne	m	4.900		
13	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - z zachowaniem istniejącego podziału w kolorze białym - Wymiana stolarki okiennej na okna drewniane w kolorze białym	m2	7.372		
14	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - wymiana okna na drewniane z zachowaniem istniejącego podziału okna -kolor biały	m2	0.240		
15	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- p.a. + M-parapet zewnętrzny biały powlekany, parapet wewnętrzny PCV biały	szt.	5.000		
16	Montaż nawiewników okiennych w oknach PCV - higrosterowalne	szt.	5.000		
17	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 -prócz wejściowych	m2	10.520		
18	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.	5.000		
19	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone Uwaga -do łazienki skrzydło łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dole drzwi lub kratką	m2	10.250		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
20	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	4.000		
21	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	5.000		
22	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych-do w.c	szt.	1.000		
23	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1.000		
24	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - Zamurowanie otworu po kratce wentylacyjnej w kuchni wg opinii kominiarskiej	szt.	1.000		
25	Wykonanie opinii kominiarskiej - wyprowadzenie z kuchni przez strop ponad dach wentylacji rurą blaszaną ocieploną	kpl	1.000		
26	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
27	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	216.306		
28	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	63.582		
29	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową	m2	30.000		
30	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	63.582		
31	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	216.306		
32	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	63.582		
33	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	175.930		
34	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w w.c. do wys 2 m i do wys 1,5 .Kolor lamperii zostanie dobrany w trakcie prac	m2	40.380		
35	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m	2.000		
36	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m2	63.582		
37	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	59.920		
38	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objęt. do 1.0 m3	m3	1.905		
39	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi i materiałów z rozbiórki-	m3	1.000		
40	Utylizacja	kpl	1.000		
41	Opinia kominiarska po remoncie	kpl	1.000		
	RAZEM DLA CZĘŚCI „A”				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
BRANŻA INSTALACYJNA					
1	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.	1.000		
2	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm bez M	kpl	1.000		
3	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.	1.000		
4	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	1.000		
5	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl	1.000		
6	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1.000		
7	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
8	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
9	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	rn	1.000		
10	Przecięcie rur o śr. 15-20 mm- analogia	szt.	1.000		
11	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocyn- kow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych przenosimy zlewozmywak	rn	1.000		
12	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
13	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		
14	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1.000		
15	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.	1.000		
16	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.	1.000		
17	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.	1.000		
18	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych – przenosimy kuchenkę gazową o I „5m w lewo	rn	1.000		
19	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach bez M	kpl	1.000		
20	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1.000		
21	Montaż rurociągów z PCW O śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	rn	1.000		
22	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	1.000		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
23	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany dolnopłuk" lub W-70	kpl	1.000		
24	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o ś.1 10 mm	szt.	1.000		
25	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
RAZEM DLA CZĘŚCI „B”					
BRANŻA ELEKTRYCZNA					
1	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	kpl	6		
2	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	kpl	13		
3	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, ochronniki II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	kpl	1		
4	Montaż pieca elektrycznego 2kW w pokoju.	kpl	1		
5	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	kpl	1		
6	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	kpl	1		
RAZEM DLA CZĘŚCI „C”					
Wartość netto robót, czyli suma wartości netto części A,B,C dla pustostanu Ujejskiego 13/4					
PUSTOSTAN – Glinki 147/18/3					
CZĘŚĆ A – BRANŻA OGOLNOBUDOWLANA					
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 i zerwnie tapet	m2	152.370		
2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36.500		
3	Przestawienie pieca kaflowego	szt	1.000		
4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2	16.170		
5	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m2	7.520		
6	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	5.000		
7	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie	szt.	1.000		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
	wznoszenia ścian				
8	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m2	2.200		
9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	6.720		
10	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.	10.000		
11	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	152.370		
12	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	115.870		
13	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	36.500		
14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	36.500		
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	115.870		
16	Postawienie trzonu kuchennego	szt.	1.000		
17	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2	36.500		
18	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m	51.360		
19	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2.000		
20	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m3	2.000		
21	Opinia kominiarska	szt	1.000		
RAZEM DLA CZĘŚCI „A”					
BRANŻA INSTALACYJNA					
1	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt	1.000		
2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	3.000		
3	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	Kpl.	1.000		
4	Demontaż ustępu z miską fajansową	Kpl.	1.000		
5	Demontaż umywalki	Kpl.	1.000		
6	Demontaż podejścia odpływowego z ur z PCWo śr. 110 mm	szt	1.000		
7	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt	1.000		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
8	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane połączone gwintowo, na ścianach w bud.mieszkalnych	m	11.000		
9	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	Szt.	2.000		
10	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt	1.000		
11	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	Kpl.	1.000		
12	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt	1.000		
13	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	Szt.	2.000		
14	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt	1.000		
15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	Szt.	2.000		
16	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	Szt.	2.000		
17	Montaż syfonów żeliwnych wannowych lub zlewowych	szt	1.000		
18	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt	1.000		
19	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany dolnopłuk lub W-70	Kpl.	1.000		
20	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1.000		
RAZEM DLA CZĘŚCI „B”					
BRANŻA ELEKTRYCZNA					
1	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „plafon”	kpl	7		
2	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	kpl	14		
3	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	kpl	1		
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	kpl	1		
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	kpl	1		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
	RAZEM DLA CZĘŚCI „C”				
	Wartość netto robót, czyli suma wartości netto części A,B,C dla pustostanu Glinki 147/18/3				
	Wartość netto robót, czyli sumę wartości netto części A,B,C dla pustostanu Forońska 224/1, Ujejskiego 13/4, Glinki 147/18/3, którą należy przenieść do punktu 1a) formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1.				

Ceny jednostkowe netto pozycji przedmiarowych ujęte w podziale ceny na składniki, stanowiąc będą podstawę do określenia obniżki wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania (rezygnacji) wykonania części prac na żądanie Zamawiającego i powinny uwzględniać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

.....
 (podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)