

**Załącznik nr 9b do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Kordeckiego 28**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach podest biegu schodów 2.2*2	m m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
2	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm podest 2.2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
3	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych 2.4*2	m m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
4	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 3.2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
5	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 3.2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 3.2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
7	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 2.2*4	m m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
8	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 2.2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>

Inspektor: *[Signature]*  
Leszek Sapałowicz  
upr. bud. WRPP MA 1511/20519