

Załącznik nr 9c do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Gdańskiej 76/3**

Gdańska 76/3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Balkon II w lokalu nr 3			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05 1) analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - Odbicie tynków zewnętrznych - balkon część zewnętrzna i wewnętrzna 15.50	m ² m ²	15.500	15.500
				RAZEM	15.500
2	KNR 4-01 d.1 0211-03 1)	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - powierzchnie poziome balkonu 3.080	m ² m ²	3.080	3.080
				RAZEM	3.080
3	TZKNBK d.1 VIII 05-161 2)	Wykonanie spadków z zaprawy cem. na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie 3.080	m ² m ²	3.080	3.080
				RAZEM	3.080
4	KNR 2-02 d.1 0506-02 3)	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 3.465	m ² m ²	3.465	3.465
				RAZEM	3.465
5	KNR 2-02 d.1 0902-01 3)	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 15.50	m ² m ²	15.500	15.500
				RAZEM	15.500
6	KNR 4-01 d.1 0804-07 1)	Zerwanie posadzki cementowej - balkon 3.835	m ² m ²	3.835	3.835
				RAZEM	3.835
7	KNR-W 2-02 d.1 0504-02 4) analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe izolacja balkonu - papa podkładowa i nawierzchniowa SBS modyfikowana gr.5,2 mm 5.47	m ² m ²	5.470	5.470
				RAZEM	5.470
8	KNR 2-02 d.1 1102-01 3)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro warstwa spadkowa 3.853	m ² m ²	3.853	3.853
				RAZEM	3.853
9	KNR 2-02 d.1 1102-03 3)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 3.853	m ² m ²	3.853	3.853
				RAZEM	3.853
10	KNR-W 2-02 d.1 1116-02 4)	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm 3.853	m ² m ²	3.853	3.853
				RAZEM	3.853
11	KNR-W 2-02 d.1 1116-03 4)	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2 3.853	m ² m ²	3.853	3.853
				RAZEM	3.853
12	KNR 4-01 d.1 0535-06 1)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - odwodnienie balkonu 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
13	KNKRB 4-1 d.1 0114-01 5) analogia	Wpusty ściekowe podłogowe o średnicy 50 mm - odwodnienie balkonu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 d.1 0510-02 3) analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - odwodnienie balkonu 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-02 d.1 1610-01 3)	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 28	m ² m ²	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
16	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 1)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km i utylizacja 1	kpl kpl	1.000	1.000