

**Załącznik nr 9d do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. J. J. Śniadeckich 1**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Prace rozbiórkowe</b>					
1	kalkulacja	Rozbiórka zabudowy kas:	kpl		
d.1	indywidualna	- demontaż zabudowy PCV z szybami kuloodpornymi: wystawienie drzwi PCV, elementów wypełnień konstrukcji i konstrukcji z PCV (zabudowa PCV z szybami kuloodpornymi po demontażu pozostaje własnością Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. - do wtórnego wykorzystania) - demontaż blatów kamiennych (blaty kamienne po demontażu pozostają własnością Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. - do wtórnego wykorzystania) - skucie płytek ceramicznych ze ścianki podblatowej - rozbiórka ścianki podblatowej - od góry ku dołowi - demontaż istniejącej ościeżnicy w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami kas	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproża stalowe C100	m		
d.1	0336-04	1.5*2	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	0.34*2.08*1.01	m <sup>3</sup>	0.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.71</b>
4	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	0.71	m <sup>3</sup>	0.71	
		0.05*2.67*0.59	m <sup>3</sup>	0.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	0.79	m <sup>3</sup>	0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0.79	
		0.79		<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
<b>2 Wykonanie otworu drzwiowego</b>					
7	KNR 4-01	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - profil C200	m		
d.2	0317-05	1.5*2	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
8	KNR 4-01	Obmurowanie końców belek	szt.		
d.2	0317-06	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	1.5*2	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
10	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzdzy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
d.2	0705-02	1.5*2	m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
11	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0331-07	1.93*2	m	3.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.86</b>
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-01	0.68*1.93*0.42	m <sup>3</sup>	0.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.55</b>
13	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0302-02	0.68*1.93*2	m <sup>2</sup>	2.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.62</b>
14	Dostawa i	Dostawa: Drzwi drewniane antywłamaniowe (szkrydło 90cm) oraz ościeżnica drewniana o wzorze i kolorze analogicznym do drzwi istniejących	szt		
d.2	montaż	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	Dostawa i	Montaż: Drzwi drewniane antywłamaniowe (szkrydło 90cm) oraz ościeżnica drewniana o wzorze i kolorze analogicznym do drzwi istniejących	szt		
d.2	montaż	1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 2.08*2+1.01	m m	5.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.17</b>
<b>3 Prace malarskie</b>					
17	KNR 0-23 d.3 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie  Pomieszczenie biurowe 2.29*(4.92*2+5.59*2) 4.92*5.59 Pomieszczenie kasy 2.29*(3.5*2+5.51*2) 3.5*5.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.14 27.50 41.27 19.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.20</b>
18	KNR 4-01 d.3 0619-01	Oczyszczanie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych: założono 30% ścian Pomieszczenie biurowe 2.29*(4.92*2+5.59*2)*0.3 Pomieszczenie kasy 2.29*(3.5*2+5.51*2)*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.44 12.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.82</b>
19	KNR 4-01 d.3 0619-07	Oczyszczanie powierzchni stropów przy użyciu szczotek stalowych: założono 30% powierzchni sufitów Pomieszczenie biurowe 4.92*5.59*0.3 Pomieszczenie kasy 3.5*5.51*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.25 5.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.04</b>
20	KNR 2-02 d.3 0617-07	Wtapienie siatki antyrysowej z włókna szklanego szer. 150mm  30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
21	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności: założono 30% powierzchni ścian i sufitów 136.2*0.3 0.68*1.93*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.86 2.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.48</b>
22	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  136.2 0.68*1.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	136.20 1.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.51</b>
23	KNR-W 2-02 d.3 1519-04	Malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową MAGNAT  136.2 0.68*1.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	136.20 1.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.51</b>