

zut. Nr 9/2
do 51/2
aud NV 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-07 ¹⁾ analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotylnokowanych szafy wnekowe - 2 szt (2.50*0.93)*2	m ² m ²	 4.650	
2	KNR 19-01 1020-06 ²⁾ analogia	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² - paneli ściennych, okładzin ściennych z płyty, obudowa wanny z płyty (2.92+0.40+0.90)*2.5+(0.51*0.76) (1.71+2.10+2)*1.42 (1.70*0.53)+(0.76*2)	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 10.938 8.250 2.421	4.650
3	KNR 4-01 1205-01 ¹⁾	Zerwanie starych tapet przedpokój I,II (1.90+1.65)*2*2.50 (0.91+0.99)*2*2.50 pokój (3.0+4.93)*2*2.50 pokój (3.09+3.08)*2*2.50	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 17.750 9.500 39.650 30.850	21.609
4	KNR 4-01 1205-01 ¹⁾ analogia	Zerwanie starych tapet - zerwanie kasetonów z sufitu przedpokój 1.90*1.65	m ² m ²	RAZEM 3.135	97.750
5	KNR 4-01 0819-15 ¹⁾	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek kuchnia (0.77+2.50)*0.76+(0.60*0.70)	m ² m ²	RAZEM 2.905	3.135
6	KNR 4-01 0811-07 ¹⁾	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej kuchnia 1.65*2.92	m ² m ²	RAZEM 4.818	2.905
7	KNR 4-01 0354-04 ¹⁾	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² wejściowe i wewnętrzne 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	4.818
8	KNR 4-01 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany pokój (3.0+4.93)*2*2.50 pokój (3.09+3.08)*2*2.50 kuchnia (1.65+2.92)*2*2.50 przedpokoje (1.90+1.65)*2*2.50 (0.91+0.99)*2*2.50 łazienka (2.10+1.71)*2*2.50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 39.650 30.850 22.850 17.750 9.500 19.050	6.000
9	KNR 4-01 1202-09 ³⁾	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity 3.0*4.93 3.09*3.08 1.65*2.92 2.10*1.71 1.65*1.90+(1.01*0.65) 0.91*0.99	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 14.790 9.517 4.818 3.591 3.792 0.901	139.650
10	KNR 4-01 0818-05 ³⁾	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -UWAGA -tylko wykładzina PCV bez płytek PCV 37.409-(1.65*2.92)	m ² m ²	RAZEM 32.591	37.409

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 0354-13 ³⁾	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek kuchnia, łazienka 2	szt.	RAZEM	32.591
			szt.	2.000	
12	KNR 4-01 0322-02 ³⁾	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	2.000	
13	KNR 4-01 0354-12 ¹⁾	Wykucie z muru podokienników betonowych - parapet wewnętrzny w kuchni 0.90	m	RAZEM	2.000
			m	0.900	
14	KNR 2-02 1016-01 ⁴⁾	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 6	szt.	RAZEM	0.900
			szt.	6.000	
15	KNR 2-02 1019-01 ⁴⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.6*5	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	8.000	
16	KNR 2-02 1019-01 ⁴⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone wejściowe 1.8	m ²	RAZEM	8.000
			m ²	1.800	
17	KNR 4-01 0920-24 ¹⁾	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt.	RAZEM	1.800
			szt.	4.000	
18	KNR 4-01 0920-25 ¹⁾	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt.	RAZEM	4.000
			szt.	1.000	
19	KNR 4-01 0920-26 ¹⁾	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych -zamek z wkładką patentową 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
20	KNR 4-01 0920-20 ¹⁾	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 6	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	6.000	
21	KNR 4-01 0711-03 ³⁾	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 5	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	5.000	
22	KNR-W 2- 02 0832-01 ⁵⁾ analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - przyjęto siatkę antyrysową sufity 37.409 ściany 139.65*70%	m ²	RAZEM	5.000
			m ²	37.409	
			m ²	97.755	
23	NNRNKB 202 1134- 01 ⁶⁾	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 37.409	m ²	RAZEM	135.164
			m ²	37.409	
24	NNRNKB 202 1134- 02 ⁶⁾	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 139.65	m ²	RAZEM	37.409
			m ²	139.650	
25	KNR 2-02 0815-04 ⁴⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 139.65	m ²	RAZEM	139.650
			m ²	139.650	
				RAZEM	139.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-02 0815-06 ⁴⁾	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych 37.409	m ²		
			m ²	37.409	
				RAZEM	37.409
27	Kalkulacja własna ³⁾	Wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja własna ³⁾	Opinia kominiarska po remoncie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.I 1996-97
3	ORGBUD wyd.I 1988
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	WACETOB wyd.V 2003
6	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999

15.07.13

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Parzyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Płońska 6 m.18					
1	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych stalowych z płytą ociekową na szafce+szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) z wkładką aluminiową o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych c.w.	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
18	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
19	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
20	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
21	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	1.000
		3	szt.	3.000	
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (brodzik+umywalka+zlewozmywak)	szt.	RAZEM	3.000
		3	szt.	3.000	
23	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	RAZEM	3.000
		1	kpl.	1.000	
24	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
25	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
26	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem 90x90 cm	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
27	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
28	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
29	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
30	analiza indywidualna	Spuszczenie i napełnienie wody w instalacji c.o.	kpl	RAZEM	1.000
		1	kpl	1.000	
31	KNR 4-02 0520-04 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2	kpl.	RAZEM	1.000
		4	kpl.	4.000	
32	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe - grzejniki Sterlad (drabinka dostarczy lokator -780W) C22 700/500	kpl.	RAZEM	4.000
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		C11 600/500 1 drabinka 1	kpl. kpl.	1.000 1.000	
33	KNR 2-15 0422-01 analogia	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 3	kpl. kpl.	RAZEM 3.000	4.000
34	KNR 2-15 0415-01 analogia	Montaż zaworów grzejnikowych + głowic termostatycznych 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
35	KNR 2-15 0408-01 analogia	Montaż RLV na powrocie 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	3.000
36	KNR 2-15 0312-01 analogia	Montaż gazowego podgrzewacza wody (podłączenie do przewodu kominowego na sztywno) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	4.000
37	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm- przesunięcie przewodu gazowego pod sufit 4	m m	RAZEM 4.000	1.000
38	KNR 7-09 0101-01	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 20 mm grubość ścianki do 4mm 3	złącz. złącz.	RAZEM 3.000	4.000
39	KNR 2-15 0403-02 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 3	m m	RAZEM 3.000	3.000
40	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	RAZEM 1.000	3.000
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Anna Sikorska
 Anna Sikorska
 upr. bud. nr lewid. KUP/0062/OWOS/11
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

