

PRZEDMIAR ROBÓT ul. NA WIGÓRW 15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja gazowa					
1	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			m	2.700	
				RAZEM	2.700
2	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
			m	29.500	
				RAZEM	29.500
3	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem - dostarcza lokator	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		3	lokal.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		31.5	m	31.500	
				RAZEM	31.500
10	KNR 2-19 0208-01	Króćce kołnierzowe o śr.nom. 50 mm wraz z wkładką dielektryczną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0120-01	Szafki SKG naścienne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0120-01	Szafki gazomierza naścienne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		57.5	m	57.500	
				RAZEM	57.500
14	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000