

zot. Nr 9/2
do 51/2
aut. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 26.921+87.318	m ² m ²	114.239	
				RAZEM	114.239
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.20*1*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 75-01 1.0*2.94+1.0*2.94	m ² m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
5	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.20*1.0	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2.20*0.90	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
9	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	wycena indywidualna	Montaż nawiwników higrosterowalnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 26.921+99.078	m ² m ²	125.999	
				RAZEM	125.999
13	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 125.999	m ² m ²	125.999	
				RAZEM	125.999
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.28*2.59+3.70*4.28	m ² m ²	26.921	
				RAZEM	26.921
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.28*4+2.59*2+3.70*2+1.0*4)*2.94	m ² m ²	99.078	
				RAZEM	99.078
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.921	m ² m ²	26.921	
				RAZEM	26.921
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 99.078	m ² m ²	99.078	
				RAZEM	99.078

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		26.921	m ²	26.921	
				RAZEM	26.921
21	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		26.921	m ²	26.921	
				RAZEM	26.921
22	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		4.48*4+3.70*2+2.59*2	m	30.500	
				RAZEM	30.500
23	cena zakładowa	Wykonanie i montaż wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ujęć R,M,S	m		
		5.50	m	5.500	
				RAZEM	5.500
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000


inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAM 10/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys inwestorski					
1	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm częściowy umożliwiający postawienie pieca w ramie 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm przewinięcie bez materiału 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm na ścianach- bez materiału 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopełk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - przenosimy na ścianę okienną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
16	KNR-W 4-02 0126-06	Wstawienie wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6	m m	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
21	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru


 Aneta Kurtyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia, wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul .Kujawska 40 mieszkanie nr 2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		