

ZAŁĄCZNIK NR 9c DO SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

Zadanie 3 –

ul. Poznańska 16/ 2, 3, 4

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

-
3-pokoje, kuchnia, łazienka , p.p.

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Poznańska 16 mieszkanie nr2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	7kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 21x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego , montaż ochronników II-stopnia ,wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -
2pokoje, kuchnia, łazienka , p.p.
Budowa: Bydgoszcz Ul. Poznańska 16 mieszkanie nr 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	sz/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 21x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego , montaż ochronników II-stopnia ,wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -
2pokoje, kuchnia, łazienka , p.p.
Budowa: Bydgoszcz Ul. Poznańska 16 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 21x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego , montaż ochronników II-stopnia ,wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl