

ZAŁĄCZNIK NR 9d DO SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

Zadanie 4 –

ul. Nakielska 92/ 1, 3, 4

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia

Budowa: Bydgoszcz UI .Nakielska 92 mieszkanie nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej ,OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie 3pokoje, kuchnia, łazienka

Budowa: Bydgoszcz Ul .Nakielska 92 mieszkanie nr 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	17kpl
3.	Montaż ,tablicy licznikowej ,OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II- stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia, łazienka

Budowa: Bydgoszcz Ul .Nakielska 92 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl
3.	Montaż ,tablicy licznikowej ,OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II- stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl