

ZAŁĄCZNIK NR 9e DO SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

Zadanie 5 –

ul. Nakielska 12/ 3a, 7

Zakres robót elektrycznych

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**
Budowa: **Bydgoszcz**

Nakielska 13

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Szt/m.
1	Wymiana SPD . Obudowa izolowana IP 65, IK 10.		1
2	Montaż w GTR ochronników II stopnia.		1
3	Wykonanie zapalania istniejących opraw czujnikiem ruchu. Demontaż przycisków.		3
4	Wykonanie zapalania opraw "numer budynku" czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1
5	Montaż opraw z czujnikiem ruchu na zewnątrz budynku - wypusty.		2
6	Wymiana tablicy TA w obudowie izolowanej wyposażonej w zabezp. OK1x25A i TL-1f, wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, strych, domofon, kortarz piwniczny, komórki lokatorski, wyłącznik różnicowo-prąd. 25A, 30mA, 230V.		1
7	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$).		1
8	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie pokój, kuchnia, wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul .Nakielska 134(OF) mieszkanie nr 3A

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	4kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl
3.	Montaż ,tablicy licznikowej ,OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II- stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: Mieszkanie

2pokoje, kuchnia, wc ,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz

Ul .Nakielska 13. (OF) mieszkanie nr 7

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl
3.	Montaż ,tablicy licznikowej ,OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II- stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl