

ZAŁĄCZNIK NR 9f DO SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

Zadanie 6 –

ul. Miedza 3/ 1, 2, 4, 8

Zakres robót montażu domofonu cyfrowego

Obiekt: Budynek mieszkalny GB

Budowa: Bydgoszcz

- ul. Miedza 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		1
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		1
4	Montaż unifonów cyfrowych		1
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t.		7
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi.		1
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		1
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		13
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm ² -p/t. (1kpl)		100
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1
			1

Zakres robót elektrycznych

Obiekt: Budynek mieszkalny GB
Budowa: Bydgoszcz

Miedza 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
11	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$).		1
12	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

-3-pokoje, kuchnia,wc, p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Miedza 3

mieszkanie nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	16kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: Mieszkanie

-2-pokoje, kuchnia, wc, p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Miedza 3

mieszkanie nr 2

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	sztyk.
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	6kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I WYCENA.

Obiekt: Mieszkanie

pokój, kuchnia, wc, p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Miedza 3

mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	szt/m
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	5kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	10kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl 1kpl

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

-3-pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój, skrytka

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Miedza 3

mieszkanie nr 8

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawa typu „plafon”	7kpl
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	18kpl
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl