

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI
- ZADANIE 3 Poznańska 16 /2,4

L.p	Zakres prac	Ilość szt/kpl /m	Cena jednostkowa netto za 1 kpl/szt/m	Wartość netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Lokal mieszkalny - Poznańska 16/2						
1	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	7				
2	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t.. z tynkowaniem	18				
3	Montaż tablicy licznikowej OK. 21x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego	1				
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1				
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1				
Lokal mieszkalny - Poznańska 16/4						
6	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem w kuchni i łazience, oprawa typu „plafon”	6				
7	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t.. z tynkowaniem	14				
8	Montaż tablicy licznikowej OK21x25A, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego, montaż ochronników II stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego	1				
9	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1				
10	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1				
11	OGÓŁEM CENA BRUTTO :					

UWAGA: Kwotę z pozycji nr 11 „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)