

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Zbożowy Rynek 8
(Rozbiórka schodów zewnętrznych drewnianych)**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka schodów zewnętrznych drewnianych			
1	KNR 2-02	Rozbiórka schodów zewnętrznych			
d.1	1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 3.65*9.75	m ²		
			m ²	35.59	
				RAZEM	35.59
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład (zadaszenia schodów)	m ²		
d.1	0509-02	4.64*1	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk (zadaszenie schodów)	m ²		
d.1	0403-02	4.64	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych (zadaszenie schodów)	m ²		
d.1	0403-04	4.64	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
5	KNR 4-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni (rozebranie schodów zewnętrznych drewnianych)	szt.		
d.1	0402-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie (rozebranie zabudowy schodów z płyt)	m ²		
d.1	0401-07	1.5+1*2.1+1.5*2.1	m ²	6.75	
				RAZEM	6.75
7	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych (wycięcie belek konstrukcji balkonów)	m		
d.1	0406-05	4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu (otynkowanie ściany po wyciętych belkach)	m ²		
d.1	01 0725-03	6.9	m ²	6.90	
				RAZEM	6.90
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i drewna samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	3	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i drewna samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10 3	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
11		Utylizacja papy			
d.1	kałk. własna	4.65*2*0.01	m ³	0.09	
				RAZEM	0.09
12		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8)			
d.1				RAZEM	0.09