

**Załącznik nr 9c do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Jasnej 25, Sobieskiego 9 i Sobieskiego 11**

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

mieszkań 21

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Jasna bud.front.+oficyna

Jasna 25

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		2	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		16	
4	Montaż tablicy z spisem mieszkań		2	
5	Montaż unifonów cyfrowych		16	
6	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t .		2	
7	Montaż gałko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi.		2	
8	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		16	
9	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		160	
10	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		2	
11	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
12	<b>Razem netto w PLN</b>			<b>0</b>
13	<b>VAT 8%</b>	<b>0,08</b>		
14	<b>Razem brutto w PLN</b>			

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB****mieszkań 5**Budowa: **Bydgoszcz****- ul. Sobieskiego 11****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		1	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		20	
4	Montaż unifonów cyfrowych		1	
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t .		5	
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeput. Dopasowanie drzwi.		1	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		5	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		50	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	<b>Razem netto w PLN</b>			
12	<b>VAT 8%</b>	0,08		
13	<b>Razem brutto w PLN</b>			

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB****mieszkań 12**Budowa: **Bydgoszcz****- Sobieskiego 9-bud.fr.+oficyna****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		1	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		12	
4	Montaż tablicy z spisem mieszkań		1	
5	Montaż unifonów cyfrowych		12	
6	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t .		1	
7	Montaż gałko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi.		1	
8	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		12	
9	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		100	
10	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
11	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
12	<b>Razem netto w PLN</b>			<b>0</b>
13	<b>VAT 8%</b>	<b>0,08</b>		
	<b>Razem brutto w PLN</b>			