

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

- ul. Mazowiecka 15

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana GTR. Obudowa izolowana o IK 10, IP 65 z wyposażeniem: wyłącznik główny 160 A, zabezpieczenie 2x(3x63), montaż ochronników- 4 szt. wykonać wg załącznika.	1	
2.	Wymiana zasilania od złącza kablowego do GTR przewodem YKY 4x25mm ² .	2	
3.	Wymiana wlv do mieszkań przewodem YDYp 3 x 6 i 5 x 6 mm ² w rurze ochronnej PCW φ 22.p.t.	70	
4.	Wyniesienie i wymiana tablic licznikowych oraz zabezpieczeń przed licznikowych OK. Montaż zabezpieczeń S301 w obudowie S12 w mieszkaniach, wymiana dzwonek lokatorskich.	6	
5.	Montaż obudów licznikowych.	6	
6.	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej oprawa typu „plafon” w piwnicach. Montaż oprawa WOS 60 (żarówka 25/40W) - wypusty.	23	
7.	Prace tynkarsko - murarskie. Wywóz gruzu.	1	
8.	Wykonanie gniazda wtyczkowego w pralni i miejscowej szyny wyrównawczej.	1	
9.	Montaż tablicy administracyjnej wyposażonej w zabezpieczenie OK 1x25, tablicę TL-1f, wyłącznik FR 101-40, wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy i zabezpieczenia nadmiarowe – S300 C 2A a obejmującej wydzielone obwody dla: strychu, domofonu, TVK (AZART), korytarza piwnicznego, komórek lokatorskich oraz instalację w pralni.	1	
10.	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1	
11.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1	
12.	RAZEM NETTO w PLN		

Inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
 Dłż. Bud. bez ograniczeń w specjalności
 Elektrycznej i Urządzenia Elektryczne
 Elektroniczne Nr ewid. 374/12 Bq

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 76/1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	11kpl 1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.		
4.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Henryk Democh
Upr. Wydz. ds. ograniczeń w specjalności
sieci instalacji i urządzeń elektryczne
i elektroenergetyczne. Nr ewid. 314/72 Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 86/11

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

Inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
 Zdzisław Bernacki
 Upr. budo. bez ograniczeń w specjalności
 sieci niskiego i średniego napięcia (linie
 elektroenergetyczne). Nr ewid. 374172/B

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 88/9

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych -wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Pr. bud. elek. urządzeń i urządzeń elektrycznych
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych. Nr 40101 374/22 Bp

ZALĄCZNIK nr 9.2 do SIWZ
Zad 2.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 90/M

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i wc oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Henryk Bernacki
Upo. bud. bez ograniczeń w specjalności
sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
nr ewid. 37471/18

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 92/9

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

Inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Henryk Bernacki
Upr. bud. i instalacji ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. Nr ewid. 37472 Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 94/5

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

*Kontakt: gniazda i ds. Elektrycznych
 ul. Smoleńska 94/5
 01-650 Warszawa
 tel. 22 621 11 11
 fax. 22 621 11 12
 e-mail: biuro@elektryczni.pl
 NIP: 525-242-77-72 Bg

ZAKŁADZORNIK nr 9.2 obo SIW:
Zed 2.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 98/14

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych -wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

Inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Ryszard Dziurka
Upr. bud. bez ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr ewid. 374172 Bp

ZATAJENNIK w 8.2 do SIWZ
Zad2.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 98/15

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Hieronim Pietrach
Upr. bud. bez ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr ewid. 37412/2009

ZALĄCZNIK nr 9.2 do SIWZ

Zad 2.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 100/19

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon” przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
Upr. bur. ~~Henryk Bernacki~~
sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
elektrycznych. Nr swid. 374/12 Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Ul. Smoleńska 100/23

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”, przed wejściem montaż oprawy typu WOS 60.	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

inspektor nadzoru ds. Elektrycznych
 Henryk Borzucki
 sp. z o.o. bez ograniczeń w zakresie usług
 instalacji i urządzeń elektrycznych
 ul. Smoleńska 100/23, 01-644 Warszawa, NIP: 525-234-72-80

Zakres robót elektrycznych i wycena

ul. MOKRA 3/1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Wymiana zabezpieczenia domowego SPD w obudowie izolowanej. Zabezpieczenie RBK00.		-	
2	Wykonanie zasilania przewodem YDY3x6mm ² prowadzonej na zewnątrz budynku od SPD do tablicy licznikowej w rurze PCW pod tynkiem.		1	
3	Demontaż istniejącej tablicy licznikowo-bezpiecznikowej. Montaż tablicy licznikowej na klatce schodowej w obudowie izolowanej wyposażonej w TL-1f i OK1x25A		30	
4	Montaż tablicy mieszkaniowej w obudowie izolowanej z wyposażeniem: wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłączniki nadmiarowo-prądowe - 7 obwodów. ochronniki II stopnia.		1	
5	Wymiana wypustów oświetleniowych przewodem YDY3, 4, 5 x1,5mm ² (750V) prowadzonym pod tynkiem - wypusty (bez opraw).		1	
6	Wymiana wypustów gniazd wtyczkowych przewodem YDY3x1,5, 3x2,5mm ² (750V) prowadzonym pod tynkiem (w pokojach w listwie izolacyjnej) - wypusty.		8	
7	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej w łazience i podłączenie wszystkich mediów w mieszkaniu.		12	
8	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie (R<10Ω).		1	
9	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Oplombowanie. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1	
10	Razem netto w PLN			
11	VAT 8%			
12	Razem brutto w PLN			

1.
Inspektor Nadzoru
dz. Elektrycznych
0,08
inż. Wojciech Falkowski
upr. bud. UAN-RZ-210/170/87