

# **ZAŁĄCZNIK NR 9b DO SIWZ**

## **PRZEDMIARY ROBÓT**

**Zadanie 2 –**

**ul. Unii Lubelskiej 1**

## Zakres robót elektrycznych

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 13 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Unii Lubelskiej 1

### I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
1	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 4x(3x63), montaż ochronników II stopnia.		1
2	Wymiana zasilania od złącza kablowego do GTR przewodem YAKY4x50mm <sup>2</sup> w rurze ochronnej.		10
3	Wymiana wż od GTR do TL przewodem YDY5x10mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem.		60
4	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm <sup>2</sup> prowadzonym w rurze ochronnej i przerzutem napowietrznym od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych.		160
5	Demontaż tablic licznikowo-bezpiecznikowych i zabezpieczeń Ok. na klatce schodowej. Montaż tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Wymiana dzwonek. Podłączenie istniejących obwodów i zegarów sterujących.		13
6	Montaż obudów licznikowych izolowanych wyposażonych w TL-1F/3F, OK3x25A - lokalizacja na klatce schodowej we wnęce.		13
7	Wymiana oświetlenia administracyjnego w piwnicach i komórkach lokatorskich, oprawy WOS-60 (wypust).		24
8	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej- montaż plafonier z czujnikiem ruchu.		6
9	Montaż opraw z czujnikiem ruchu w wjeździe i na podwórzu.		5
10	Wymiana oprawy z numerem budynku zapalanej czujnikiem zmierzchowym.		1
11	Montaż tablicy TA w obud. izolowanej wyposażonej w: TL-1F OK1x25A; wydzielone zabezpieczenia S301 C2 dla strych, klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, budynki gosp. wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V		1
12	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej w budynku frontowym i oficynie oraz uziemienie przewodu PE.		1
13	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		1