

ZAŁĄCZNIK NR 9c DO SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT

**Zadanie 3 –
ul. Chełmińska 9**

Zakres robót elektrycznych

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 6 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Chełmińska 9

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Szt/m.
1	Montaż obudowy SPD (np. RBK00) we wnęce na zewnątrz budynku. Obudowa IK10, IP65.	1
2	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 2x(3x63), montaż ochronników II stopnia.	1
3	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do SPD i dalej do GTR przewodem YAKY4x35mm ² w rurze ochronnej p/t. Montaż zaczełu do przyłącza napowietrznego.	25
4	Wymiana w/z od GTR do TL przewodem YDY5x16mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem.	20
5	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych.	60
6	Demontaż tablic licznikowo-bezpiecznikowych i zabezpieczeń OK. Montaż tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Wymiana dzwonek. Podłączenie istniejących obwodów i zegarów sterujących.	6
7	Montaż obudów licznikowych izolowanych wyposażonych w TL-1F/3F, OK3x25A - lokalizacja na klatce schodowej we wnęce.	6
8	Wymiana oświetlenia administracyjnego w piwnicach i komórkach lokatorskich, oprawy WOS-60 (wypust).	12
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej- montaż plafonier z czujnikiem ruchu.	5
10	Montaż opraw z czujnikiem ruchu na podwórzu.	1
11	Wymiana oprawy z numerem budynku zapalanej czujnikiem zmierzchowym.	1
12	Montaż tablicy TA w obud. izolowanej wyposażonej w: TL-1F OK1x25A; wydzielone zabezpieczenia S301 C2 dla strych, klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V	1
13	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej oraz uziemienie przewodu PE.	1
14	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Opiombowanie	1