

zatecznik Nr 9/11
do SIWZ
zud. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² ściany (1.04*2+1.6*2+0.35*2+3.92*2+4.32*2+2.02*2+3.08*2)*2.65	m ² m ²	86.549	
				RAZEM	86.549
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.04*1.6+0.27*0.35+3.92*4.32+2.02*3.08	m ² m ²	24.915	
				RAZEM	24.915
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 24.91	m ² m ²	24.910	
				RAZEM	24.910
7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm analogia płyt OSB 18 mm 24.91	m ² m ²	24.910	
				RAZEM	24.910
8	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 3.92*2+4.32*2+2.02*2+3.08*2	m m	26.680	
				RAZEM	26.680
9	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi listwy aluminiowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 2*1.6*2.6+2*1.04*2.6+4.32*2.6	m ² m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 24.92	m ² m ²	24.920	
				RAZEM	24.920
12	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 86.55	m ² m ²	86.550	
				RAZEM	86.550
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 86.55	m ² m ²	86.550	
				RAZEM	86.550
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24.56	m ² m ²	24.560	
				RAZEM	24.560
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 24.56	m ² m ²	24.560	
				RAZEM	24.560
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 6.8	m m	6.800	
				RAZEM	6.800
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 86.55	m ² m ²	86.550	
				RAZEM	86.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.3*1.6*2*4*1.5	m ² m ²	24.960	
				RAZEM	24.960
20	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 2.05*2+0.95+2*2.05+0.85	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
23	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie 2.05*0.9	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
24	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 0418-01	Wykonanie nakryw do śmietników z bali struganych analogia włazu do piwnicy 0.9	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
27		postawienie nowego pieca z kafli używanych o kubaturze 1m ³ 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	analiza indywidualna	postawienie pieca w ramie - kuchnia, po uzyskaniu opinii kominiarskiej 0.9	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
32	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKCYJNY Nadzoru
Leszek Saganowski
nr. bud. wapo Nr 7210205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - roboty sanitarne					
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy z baterią 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	analiza indywidualna	zakup kuchenki 4pp + butla 11 kg + wąż z reduktorem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-35 0123-02 analogia	Całkowity demontaż kabiny natryskowej do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych R-50% 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia,wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Orla 16 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) wyłącznika różnicowo-prądowego montaż ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		