

**Załącznik nr 9c do SIWZ**

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy  
ul. Grunwaldzkiej 59**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01 analogia	skucie posadzki płyty balkonowej 7.8*2.15*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.677	 1.677
				RAZEM	1.677
2	KNR 4-01 0803-03 analogia	Wyrobienie odpowiedniego spadku płyty balkonowej 7.8*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.770	 16.770
				RAZEM	16.770
3	KNR 4-01 0601-03 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy 8.3*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.750	 20.750
				RAZEM	20.750
4	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana obróbek blacharskich -balustrady murowanej 13*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
5	KNR 4-01 0803-02 analogia	Posadzka cementowa - 6 cm gr. 16.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.770	 16.770
				RAZEM	16.770
6	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 12.10*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.310	 13.310
				RAZEM	13.310
7	KNR 4-01 0524-10 analogia	Wykonanie kosza zlewowego z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
10	kalk. własna kalk. własna	Wymiana docieplenia stropu 16.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.770	 16.770
				RAZEM	16.770
11	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywóz materiałów z rozbiórki 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Malgorzata Tomaszewska*  
upr. bud. UAN-KZ.7210/375/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym