

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 165.343	m ²		
			m ²	165.343	
				RAZEM	165.343
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.347	m ²		
			m ²	36.347	
				RAZEM	36.347
3	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0919-08	Wymiana oliwek 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian drewnianych 2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne z naswietlem dwukrotnie malowane 1.0*2.50	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 0919-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie tynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 93.901	m ²		
			m ²	93.901	
				RAZEM	93.901
11	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 73.395+20.506	m ²		
			m ²	93.901	
				RAZEM	93.901
12	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 73.395	m ²		
			m ²	73.395	
				RAZEM	73.395
13	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 20.506	m ²		
			m ²	20.506	
				RAZEM	20.506
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.71*2.05+3.53*3.24+1.59*0.92	m ²		
			m ²	20.506	
				RAZEM	20.506
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.53*2+3.24*2+3.71*2+2.05*2+1.59*2+0.92*2)*2.44	m ²		
			m ²	73.395	
				RAZEM	73.395
16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3.71*2+2.05*2+0.92*2+1.59*2)*1.60	m ²		
			m ²	26.464	
				RAZEM	26.464
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.50	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 20.506	m ² m ²	 20.506	
				RAZEM	20.506
19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 20.506	m ² m ²	 20.506	
				RAZEM	20.506
20	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 3.53*2+3.24*2+3.71*2+2.05*2+1.59*2+0.92*2	m m	 30.080	
				RAZEM	30.080
21	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 1.35*1.12+1.25*1.10	m ² m ²	 2.887	
				RAZEM	2.887
22	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 2.05*2.44+3.24*2.44	m ² m ²	 12.908	
				RAZEM	12.908
25	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 2.05*2.44+3.24*2.44	m ² m ²	 12.908	
				RAZEM	12.908
26	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 2.05*2.44+3.24*2.44	m ² m ²	 12.908	
				RAZEM	12.908
27	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R,M,S fi 150 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	wycena indywidualna	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. WAN-KZP.10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejśc odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - przeniesienie w prawo 4pp	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych - bez automatu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach - bez materiału	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Pajęka
 Upr. bud. GP-KZ/7342/193/93

3

