

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		16.753+48.649	m ²	65.402	
				RAZEM	65.402
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² - pokój i w.c.	m ²		
		2.20*1.0*2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne ze ślaniem z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		1.80*1.10*2	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
7	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanaj	m		
		1.10*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
9	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		65.402	m ²	65.402	
				RAZEM	65.402
11	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²		
		65.402	m ²	65.402	
				RAZEM	65.402
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3.97*4.22	m ²	16.753	
				RAZEM	16.753
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(3.97*2+4.22*2)*2.97	m ²	48.649	
				RAZEM	48.649
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.753	m ²	16.753	
				RAZEM	16.753
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój + wc na zewnątrz	m ²		
		48.649+10.0	m ²	58.649	
				RAZEM	58.649
16	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		16.753	m ²	16.753	
				RAZEM	16.753

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 16.753	m ² m ²	 16.753	
				RAZEM	16.753
19	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 3.97*2+4.22*2	m m	 16.380	
				RAZEM	16.380
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
22	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN 1271/Ur/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys inwestorski					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych - bez płuczki i automatu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0209-04	Montaż napowietrzenia o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkul. własna	wykonanie z desek 32mm kłapy na studni wodomierzowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
 Upr. bud. CP-KZ-7342/193/93

3

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .Obiekt: **Mieszkanie -pokój .**Budowa: **Bydgoszcz Ul. Toruńska 27 mieszkanie nr4****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem .	2kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	5kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		