

# **ZAŁĄCZNIK NR 9a DO SIWZ**

## **PRZEDMIARY ROBÓT**

**Zadanie 1 –  
ul. Dworcowa 38**

| Lp. | Podstawa                     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1   | kalk. własna<br>kalk. własna | Postawienie ogrodzenia na terenie rozbiórki   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 282.92  | m <sup>2</sup> | 282.920      |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>282.920</b> |
| 2   | KNR 4-01<br>0354-07          | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>   | szt.           |              |                |
|     |                              | 2   | szt.           | 2.000        |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 3   | KNR 4-01<br>0354-04          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  | szt.           |              |                |
|     |                              | 29  | szt.           | 29.000       |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.000</b>  |
| 4   | KNR 4-01<br>0354-05          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 2   | m <sup>2</sup> | 2.000        |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 5   | KNR 4-04<br>0701-04          | Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm  | m              |              |                |
|     |                              | 115.6   | m              | 115.600      |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>115.600</b> |
| 6   | KNR 4-04<br>0703-02          | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm  | m              |              |                |
|     |                              | 16.50   | m              | 16.500       |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.500</b>  |
| 7   | KNR 4-04<br>0705-09          | Demontaż zlewów lub zmywaków  | szt.           |              |                |
|     |                              | 5   | szt.           | 5.000        |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 8   | KNR 4-04<br>0705-05          | Demontaż misek klozetowych fajansowych  | szt.           |              |                |
|     |                              | 5   | szt.           | 5.000        |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 9   | KNR 4-01<br>0535-08          | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 33.95   | m <sup>2</sup> | 33.950       |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.950</b>  |
| 10  | KNR 4-01<br>0535-04          | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  | m              |              |                |
|     |                              | 64.50   | m              | 64.500       |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>64.500</b>  |
| 11  | KNR 4-01<br>0535-06          | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  | m              |              |                |
|     |                              | 34.90   | m              | 34.900       |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>34.900</b>  |
| 12  | KNR 4-01<br>0350-01          | Rozebranie kominów wolnostojących   | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                              | 3.54  | m <sup>3</sup> | 3.540        |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.540</b>   |
| 13  | KNR 4-04<br>0507-01          | Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiołki   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 28.50   | m <sup>2</sup> | 28.500       |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.500</b>  |
| 14  | kalk. własna<br>kalk. własna | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach - wszystkie warstwy  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 235.66  | m <sup>2</sup> | 235.660      |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>235.660</b> |
| 15  | KNR K-05<br>0101-06          | Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 282.92  | m <sup>2</sup> | 282.920      |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>282.920</b> |
| 16  | kalk. własna<br>kalk. własna | Rozebranie schodów  | kpl.           |              |                |
|     |                              | 3   | kpl.           | 3.000        |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 17  | KNR 4-01<br>0349-02          | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                              | 150.38  | m <sup>3</sup> | 150.380      |                |
|     |                              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>150.380</b> |
| 18  | KNR-W 4-01<br>0439-02        | Rozebranie podłóg drewnianych białych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                              | 165.85  | m <sup>2</sup> | 165.850      |                |

| Lp. | Podstawa                     | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>165.850</b> |
| 19  | KNR-W 4-01 0440-04           | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych<br>448.77   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 448.770      |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>448.770</b> |
| 20  | kalk. własna<br>kalk. własna | Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/4 cegły<br>31.80   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 31.800       |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>31.800</b>  |
| 21  | kalk. własna<br>kalk. własna | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami<br>20.59   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 20.590       |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.590</b>  |
| 22  | KNR 4-04 0406-01             | Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe<br>165.85  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 165.850      |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>165.850</b> |
| 23  | kalk. własna<br>kalk. własna | Rozebranie elementów stropów drewnianych<br>550.20   | m<br>m                           | 550.200      |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>550.200</b> |
| 24  | KNR-W 4-01 0346-03           | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.<br>58.02   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 58.020       |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>58.020</b>  |
| 25  | KNR 4-04 0504-01             | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych<br>58.02   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 58.020       |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>58.020</b>  |
| 26  | KNR 4-04 0101-03             | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu<br>89.98  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 89.980       |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>89.980</b>  |
| 27  | KNNR 1 0214-04               | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II<br>89.98 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 89.980       |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>89.980</b>  |
| 28  | KNNR 1 0218-02               | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV<br>282.92  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 282.920      |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>282.920</b> |
| 29  | kalk. własna<br>kalk. własna | rozebranie ogrodzenia<br>155.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 155.100      |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>155.100</b> |
| 30  | kalk. własna<br>kalk. własna | Koszt utylizacji i wywóz gruzu z rozbiórki<br>282.92   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 282.920      |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>282.920</b> |
| 31  | kalk. własna<br>kalk. własna | inwentaryzacja powykonawcza (mapki 3 egz.)<br>1  | kpl<br>kpl                       | 1.000        |                |
|     |                              |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Malgorzata Tomaszewska*  
upr. bud. UAN-KZ. 1210/376/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym