

# **ZAŁĄCZNIK NR 9b DO SIWZ**

## **PRZEDMIARY ROBÓT**

**Zadanie 2 –  
ul. Gołębia 33**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbiórka wiat</b>					
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 212.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				212.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.340</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - następną warstwą 212.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				212.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.340</b>
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.14	m m		
				8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 2.8	m m		
				2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
5	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 212.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				212.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.340</b>
6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 212.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				212.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.340</b>
7	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 67.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				67.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.600</b>
8	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 131.15	m m		
				131.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.150</b>
9	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 91.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				91.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.310</b>
10	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 33.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.180</b>
11	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 3.586	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.586</b>
12	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 77.96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				77.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.960</b>
13	KNR 4-04 0104-05	Rozebranie murów z pustaków typu 'Alfa' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 5.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
14	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 18.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.010</b>
15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 86.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				86.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.320</b>
16	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 89.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				89.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.200</b>
17	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 85.4	m m		
				85.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.400</b>
18	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 11.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				11.540	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.540</b>
19	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 35.91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.910</b>
20	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 21.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.460</b>
21	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 35.91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.910</b>
22	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 134.445	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.445</b>
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km - 20 KM 134.445	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.445</b>
25		Utylizacja gruzu 134.445	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	134.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.445</b>
26		Utylizacja papy 1.8	t t	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
27		Nawiezienie i rozgarnięcie piasku na całą powierzchnię 10	t t	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
WAPP Nr 7210205182