

ZAŁĄCZNIK NR 9d DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

**Zadanie 4 –
ul. Pułaskiego 21
ul. Witebska 28**

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz****- ul. Puławskiego 21****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
			-
1	Montaż obudowy SPD (np. RBK00) we wnęce na zewnątrz budynku. Obudowa IK10, IP65.		1
2	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 2x(3x63), montaż ochronników II stopnia.		1
3	Wymiana zasilania od SPD i dalej do GTR przewodem YAKY4x35mm ² w rurze ochronnej p/t.		5
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej- montaż plafonier z czujnikiem ruchu.		5
10	Montaż opraw z czujnikiem ruchu na podwórzu.		1
13	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej oraz uziemienie przewodu PE, R<10Ω.		1
14	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		1

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 9 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Witebska 28

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
			-
1	Montaż obudowy SPD (np. RBK00) we wnęce na zewnątrz budynku. Obudowa IK10, IP65.		1
2	Montaż GTR. Obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 2x(3x63), montaż ochronników II stopnia.		1
3	Wymiana zasilania od przyłącza napowietrznego do SPD i dalej do GTR przewodem YAKY4x35mm ² w rurze ochronnej p/t. Montaż zaczełu do przyłącza napowietrznego.		25
4	Wymiana włącz od GTR do TL przewodem YDY5x16mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem.		20
5	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych.		60
6	Demontaż tablic licznikowo-bezpiecznikowych i zabezpieczeń OK. Montaż tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Wymiana dzwonek. Podłączenie istniejących obwodów i zegarów sterujących.		9
7	Montaż obudów licznikowych izolowanych wyposażonych w TL-1F/3F, OK3x25A - lokalizacja na klatce schodowej we wnęce.		9
8	Wymiana oświetlenia administracyjnego w piwnicach i komórkach lokatorskich, oprawy WOS-60 (wypust).		12
9	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej- montaż plafonier z czujnikiem ruchu.		6
10	Montaż opraw z czujnikiem ruchu na podwórzu.		2
11	Wymiana oprawy z numerem budynku zapalanej czujnikiem zmierzchowym.	150	1
12	Montaż tablicy TA w obud. izolowanej wyposażonej w: TL-1F OK1x25A; wydzielone zabezpieczenia S301 C2 dla strych, klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V		1
13	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej oraz uziemienie przewodu PE.		1
14	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		1