

ZAŁĄCZNIK NR 9e DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

**Zadanie 5 –
ul. Harcerska 15D**

Zakres robót elektrycznych i wycena

Obiekt: **Budynek mieszkalny GB** - 11 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz** ul. **MARCERSKA 15D**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.
1	Montaż złącza domowego we wnęce w ścianie zewnętrznej typu SPD (RBK00 w obudowie izolowanej) przystosowanej do plombowania		1
2	Wymiana GTR w obudowie izolowanej o IK10, IP65 z wyposażeniem: wył. główny 100A, zabezp. 2xR303 63 montaż ochronników II stopnia, wyk. wg załącznika.		1
3	Wymiana włz przewodem YDY5x16, 5x10mm2 prowadzonym pod tynkiem.		30
4	Wymiana włz do mieszkań przewodem YDY3x6mm2 prowadzonym pod tynkiem od tablic licznikowych do mieszkaniowych.		100
5	Montaż tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Podłączenie istn. obwodów. Montaż dzwonek- wypust.		11
6	Wymiana tablic licznikowych i zabezpieczeń przedlicznikowych - 11kpl.		11
7	Wymiana drzwiczek na istniejących wnękach z licznikami-2szt.		2
8	Wymiana wypustów oświetleniowych w budynku i pom. gospodarczych - oprawa WOS 60 - wypusty.		6
9	Montaż oprawy sodowej OUSd 100W na wysięgniku 3m, zapalanej czujnikiem zmierzchowym.		1
10	Prace tnkarsko - murarskie. Wywóz gruzu.		1
11	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej wyposażonej w zabezp. WRP i wył. nadmiarowe.		1
12	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej w budynku frontowym i oficynie oraz uziemienie przewodu PE.		1
13	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.		1