

Załącznik 9/1

dach Jackowskiego 23

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 20.80*12	m ² m ²	249.600	249.600
				RAZEM	249.600
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 249.6	m ² m ²	249.600	249.600
				RAZEM	249.600
3	KNR 0-22 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 249.6	m ² m ²	249.600	249.600
				RAZEM	249.600
4	KNR 0-22 0528-01 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - bud.o wysokości powyżej 18 m 249.6	m ² m ²	249.600	249.600
				RAZEM	249.600
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.20+16.16	m ² m ²	26.360	26.360
				RAZEM	26.360
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica, pas nadrynnowy) 16.16+13.13	m ² m ²	29.290	29.290
				RAZEM	29.290
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku +fartucha +1 szt-cera+2 denka 20.20+5+5	m m	30.200	30.200
				RAZEM	30.200
8	KNR 2-02 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - bud.o wysokości powyżej 18 m 20.20+5	m m	25.200	25.200
				RAZEM	25.200
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek i rewizji 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
11	KNR 4-01 0531-06 analogia	Wymiana odpowietrzeń kanalizacji 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych 3.05	m ³ m ³	3.050	3.050
				RAZEM	3.050
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 10.20	m ² m ²	10.200	10.200
				RAZEM	10.200

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. w spec. KZ 7210/375/86
w specjalności administracyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 20.40*6.40	m ²		
			m ²	130.560	
				RAZEM	130.560
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 130.56	m ²		
			m ²	130.560	
				RAZEM	130.560
3	KNR 0-22 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 130.56	m ²		
			m ²	130.560	
				RAZEM	130.560
4	KNR 0-22 0528-01 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - bud.o wysokości powyżej 18 m 130.56	m ²		
			m ²	130.560	
				RAZEM	130.560
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5+15.9*0.35	m ²		
			m ²	10.565	
				RAZEM	10.565
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica, pas nadrynnowy) 10.565	m ²		
			m ²	10.565	
				RAZEM	10.565
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku +fartucha +1 sztucera+2 denka 24.5	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
8	KNR 2-02 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - bud.o wysokości powyżej 18 m 24.5	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek i rewizji 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-01 0531-06 analogia	Wymiana odpowietrzeni kanalizacji 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 9.77	m ²		
			m ²	9.770	
				RAZEM	9.770

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Romanowska
upr. bud. UAN 42.721.0037.016
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie obiektów budowlanych