

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 257.24+25.2+13.5*4.5	m ² m ²	 343.190	 343.190
				RAZEM	343.190
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 343.19	m ² m ²	 343.190	 343.190
				RAZEM	343.190
3	KNR 0-22 0527-02 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową dkd na podłożu drewnianym - bud.o wysokości powyżej 18 m 343.19	m ² m ²	 343.190	 343.190
				RAZEM	343.190
4	KNR 0-22 0528-01 KNR 2-02 z.o. 2.11. analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - bud.o wysokości powyżej 18 m 343.19	m ² m ²	 343.190	 343.190
				RAZEM	343.190
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.72+3.5+2.72+1+0.3+4.5	m ² m ²	 14.740	 14.740
				RAZEM	14.740
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wiatrownica, pas nadrynnowy) 10.24+4.5	m ² m ²	 14.740	 14.740
				RAZEM	14.740
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku +fartucha +1 sztucera+2 denka 44.5+6+3+13.5	m m	 67.000	 67.000
				RAZEM	67.000
8	KNR 2-02 0508-04 z.sz. 2.11. analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - bud.o wysokości powyżej 18 m 53.5+13.5	m m	 67.000	 67.000
				RAZEM	67.000
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku+ kolanek i rewizji 43+8+8	m m	 59.000	 59.000
				RAZEM	59.000
10	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej+ 2 kolanka + rewizja 51+8	m m	 59.000	 59.000
				RAZEM	59.000
11	KNR 4-01 0531-06 analogia	Wymiana odpowietrzeń kanalizacji 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.4*2.8*0.7+0.4*0.9*0.7+0.4*1.5*0.7+0.4*1.4*0.7	m ³ m ³	 1.848	 1.848
				RAZEM	1.848
13	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem (0.4+2.8+0.4+0.9+0.4+1.5+0.4+1.4)*2*0.7	m ² m ²	 11.480	 11.480
				RAZEM	11.480
14	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zaizolowanie koron kominów-izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 2.64*2*0.125	m ² m ²	 0.660	 0.660
				RAZEM	0.660
15	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 16.40	mb obwodu mb obwodu	 16.400	 16.400
				RAZEM	16.400
16	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy i elementów rozbiórkowych	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5.6		m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
17	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
	67		m ²	67.000	
				RAZEM	67.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym