

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 7*1.5	m ² m ²		
				10.500	
				RAZEM	10.500
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 7*1.5	m ² m ²		
				10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-01 d.1 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. 7*0.25*0.3	m ³ m ³		
				0.525	
				RAZEM	0.525
4	KNR 4-01 d.1 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych 7	m m		
				7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 7*0.6+8*1	m ² m ²		
				12.200	
				RAZEM	12.200
6	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd : 28,65 + 2,65+0,35 = 31,65 mb 31*0.5	mb mb		
				15.500	
				RAZEM	15.500
7	KNR 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 7*3.2	m ² m ²		
				22.400	
				RAZEM	22.400
8	KNR 4-01 d.1 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ² 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 15	m ² m ²		
				15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400
11	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km 0.4	m ³ m ³		
				0.400	
				RAZEM	0.400

LESZEK SAGANOWSKI
 Leszek Saganowski
 ul. bud. Wilkop Nr 72/10/205/182