

ZAŁĄCZNIK NR 13/1 DO SIWZ

Przedmiary robót


**Zadanie 1 –
ul. Stary Port 21**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	TZKNBK IV -185	Założenie belek stalowych dwuteowych o wys. 80-100 mm z osiatkowa- niem 120 mm 140-360 mm 13.40	kg		
			kg	13.400	
				RAZEM	13.400
4	TZKNBK IV -191 analogia	Zabetonowanie końca belki stalowej w murze z cegły 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0306-02 analogia	Przemurowanie ściany zachodniej na wysokości dwóch kondygnacji x 2 2*10	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR AT-25 0106-01 z.sz.2.1	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 25 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% ; ściany z cegły o podwyższonej twardości 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-01 0336-02 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie ce- mentowo-wapiennej (x0,3) 180*0.3	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro- wanych o śr. 16-26 mm 100	kg		
			kg	100.000	
				RAZEM	100.000
9	ZKNR C-2 0807-02 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej 280	m		
			m	280.000	
				RAZEM	280.000
10	KNR AT-22 0105-08 analogia	Wypełnienie bruzd z zamontowanymi prętami polimerową zaprawą na- prawczą 180	m		
			m	180.000	
				RAZEM	180.000
11	KNR 2-13 1007-01 analogia	Pokrycie otworów okiennych od wewnątrz zaprawą torkretową 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - 450 powierzchnia odgrzybiania do 2 m ²	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
13	KNR 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierz- chni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania 450	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
14	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 450	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
15	TZKNBK V - 315	Wzmocnienie elementów drewnianych spowodowanych korozją biologicz- ną 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 4-01 0411-06 analogia	Wymiana fragmentów podłogi poddasza 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KSNR 3 0503-01 analogia	Likwidacja zastoisk wodnych na dachu budynku	m ²		
		15	m ²	15.000	
18	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 300	m ²	RAZEM	15.000
			m ²	300.000	
19	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³	RAZEM	300.000
		2	m ³	2.000	
20	KNR 2-25 0311-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa	m ²	RAZEM	2.000
		40	m ²	40.000	
21	KNR 2-25 0311-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie	m ²	RAZEM	40.000
		40	m ²	40.000	
22	kalk. własna	Zajęcie chodnika	kpl	RAZEM	40.000
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chouński
 Nr upr. bud. GP-KZ-734217793

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15	m m	15.000	15.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.70	m m	5.700	5.700
3	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 15	m m	15.000	15.000
4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 5.70	m m	5.700	5.700
5	KNR 4-01 0408-02 analogia	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych stałą kształtowaną ceownik 200 mm 36	m m	36.000	36.000
6	KNR 4-01 0408-02	Wzmocnienie konstrukcji dachu nowymi belkami 16 x16 36	m m	36.000	36.000
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 30	m ² m ²	30.000	30.000
8	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 160	m ² m ²	160.000	160.000
9	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie wraz z papą podkładową 160	m ² m ²	160.000	160.000
10	KNR 4-01 0313-05 analogia	obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm na ścianie zewnętrznej budynku 30	m m	30.000	30.000
11	KNR 2-02 0290-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 16 mm i większej - montaż ściągów stalowych z prętów o śr 20 mm 0.247	t t	0.247	0.247
12	kalk. własna	Wypełnienie rys iniektem i założenie klamer 20	m m	20.000	20.000
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	wywiezienie materiałów rozbiórkowych 1	m ³ m ³	1.000	1.000
14	kalk. własna	Utylizacja papy i materiałów rozbiórkowych 0.3	t t	0.300	0.300
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru

 Wojciech Chowanski
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/7792