


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 151.553	m ² m ²	151.553	
				RAZEM	151.553
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 32.308	m ² m ²	32.308	
				RAZEM	32.308
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.87*1.60+2.94*1.60	m ² m ²	9.296	
				RAZEM	9.296
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 3.97*3.97+3.98*2.94+2.46*1.97	m ² m ²	32.308	
				RAZEM	32.308
5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 3.97*9+2.46*3	m m	43.110	
				RAZEM	43.110
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² ze śłemeniem 1.13*1.77*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*2+0.70*2.2	m ² m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
12	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 43.110	m m	43.110	
				RAZEM	43.110
16	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 32.308	m ² m ²	32.308	
				RAZEM	32.308
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 32.308	m ² m ²	32.308	
				RAZEM	32.308
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 151.553	m ² m ²	RAZEM 151.553	1.000
20	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 32.308+119.245	m ² m ²	RAZEM 151.553	151.553
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.46*1.97+3.98*2.94+3.97*3.97	m ² m ²	RAZEM 32.308	151.553
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.97*4+3.98*2+2.94*2+1.97*2+2.46*2+1.04*2+1.43*2)*2.74	m ² m ²	RAZEM 119.245	32.308
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.308	m ² m ²	RAZEM 32.308	119.245
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119.308	m ² m ²	RAZEM 119.308	32.308
25	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt szt	RAZEM 1.000	119.308
26	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 32.308	m ² m ²	RAZEM 32.308	1.000
27	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 3.97*4+3.98*2+2.94*2+1.97*2+2.46*2+1.04*2+1.43*2	m m	RAZEM 43.520	32.308
28	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	43.520
29	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R,M,S 9.50	m m	RAZEM 9.500	3.000
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.20	m ³ m ³	RAZEM 0.200	9.500
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.20	m ³ m ³	RAZEM 0.200	0.200
32	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	0.200
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. WAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pustostanu-prace sanitarne					
1	KNR 4-02 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4- 02 0149-01	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 60 dm3 na istniejących wspornikach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych doprowadzenie do zlewozmywaka	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR-W 4- 02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem butla i bateria pozostają	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-05 analogia	renowacja szafki , zlewozmywaka i baterii	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4- 02 0222-03 analogia	Renowacja brodzika, baterii i kabiny natryskowej stan dobry	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru


 Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -2-pokoje, kuchnia, łazienka.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Toruńska 278 mieszkanie nr 26

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (4 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		