

autogramik Nr 9/7
do SIWZ
audanici Nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pustostanu - instalacje sanitarne - umywalnia					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym umywalka istniejąca	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
Upr. bud. CP-KZ/7342/193/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 26.888+85.409	m ² m ²	112.297	
				RAZEM	112.297
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 26.888	m ² m ²	26.888	
				RAZEM	26.888
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2.20+1.70*1.50*2	m ² m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.70*1.50*2	m ² m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 2-02 1018-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.80*2.20	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 112.297	m ² m ²	112.297	
				RAZEM	112.297
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.64*2+2.88*2+2.89*2+4.68*2)*2.83	m ² m ²	85.409	
				RAZEM	85.409
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.88*4.64+2.89*4.68	m ² m ²	26.888	
				RAZEM	26.888
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.888	m ² m ²	26.888	
				RAZEM	26.888
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 85.409	m ² m ²	85.409	
				RAZEM	85.409
14	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 26.888	m ² m ²	26.888	
				RAZEM	26.888
15	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 26.888	m ² m ²	26.888	
				RAZEM	26.888
16	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 4.64*2+2.88*2+2.89*2+4.68*2	m m	30.180	
				RAZEM	30.180
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.2		m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7/10/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - 2-pokoje,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Łukasiewicza 5 mieszkanie nr 20

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu.	kpl	
2.	Wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys inwestorski					
1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - urządzeniem elektronicznym	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0120-01	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0225-03	Wymiana deski ustępowej -	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru



Andrzej Partyka
Upr. bud. GPKZ-7342/193/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 17.976	m ² m ²	 17.976	
				RAZEM	17.976
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 4.95*4.82+4.95*2*2.97+4.82*2*2.97	m ² m ²	 81.893	
				RAZEM	81.893
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.72*2.54+2.62*1.19+2.22*4.95	m ² m ²	 23.556	
				RAZEM	23.556
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² 2.20+7.14	m ² m ²	 9.340	
				RAZEM	9.340
5	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 3.8*2.80+2.62*2.80	m ² m ²	 17.976	
				RAZEM	17.976
6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 7.14	m ² m ²	 7.140	
				RAZEM	7.140
7	KNR-W 2- 17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane 0.90*2.2	m ² m ²	 1.980	
				RAZEM	1.980
12	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 23.556+(4.95*2+4.82*2+2.54*2+3.72*2)*2.97	m ² m ²	 118.774	
				RAZEM	118.774
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.95*2+4.82*2+2.54*2+3.72*2)*2.97	m ² m ²	 95.218	
				RAZEM	95.218
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 23.556	m ² m ²	 23.556	
				RAZEM	23.556
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.556	m ² m ²	 23.556	
				RAZEM	23.556
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 95.215	m ² m ²	 95.215	
				RAZEM	95.215
17	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 23.556	m ² m ²	 23.556	
				RAZEM	23.556
18	KNR-W 2- 02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 4.95*2+4.82*2+2.54*2+3.72*2	m m	 32.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.2	m ³	RAZEM	32.060
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
21	cena zakła- dowa	Wykonanie opinii kominiarskiej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. Upr. KZ-7210/120/90

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, p.p..

Budowa: Bydgoszcz Ul. Zakole 6 mieszkanie nr 37

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		