

dotychczas Nr 9/5
do s/w 2
akademii Nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 228.206	m ² m ²	 228.206	
				RAZEM	228.206
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 51.042	m ² m ²	 51.042	
				RAZEM	51.042
3	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*2	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
5	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 51.042+177.164	m ² m ²	 228.206	
				RAZEM	228.206
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.22*3.73+2.08*1.79+2.80*2.50+2.10*2.09+2.17*2.08+1.88*4.37	m ² m ²	 51.042	
				RAZEM	51.042
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (6.22*2+3.73*2+2.08*2+1.79*2+2.80*2+2.50*2+2.10*2+2.09*2+2.17*2+2.08*2+1.88*2+4.37*2)*2.62	m ² m ²	 177.164	
				RAZEM	177.164
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.042	m ² m ²	 51.042	
				RAZEM	51.042
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 177.164	m ² m ²	 177.164	
				RAZEM	177.164
13	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia 2.08*1.60+1.79*1.60+4.37*1.60+1.88*1.60	m ² m ²	 16.192	
				RAZEM	16.192
14	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 0.90*2.20*6	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
15	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 6.5	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
16	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 51.042	m ² m ²	 51.042	
				RAZEM	51.042
17	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 51.042	m ² m ²	 51.042	
				RAZEM	51.042

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 6.22*2+3.73*2+2.08*2+1.79*2+2.80*2+2.50*2+2.10*2+2.09*2+2.17*2+ 2.08*2+1.88*2+4.37*2	m m	67.620	
				RAZEM	67.620
19	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 + umycie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 20 km 0.50	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22	cena zakła- dowa	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-72/10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - instalacje sanitarne					
1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego zlewozmywak znajduje się w pokoju-przenosimy do kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	odłączenie zlewu w pokoju od instalacji z wycięciem zbędnej instalacji i korkowaniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Bastyka
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -2-pokoje, kuchnia, łazienka 2p.pokoje.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Pionierów 9 mieszkanie nr12

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów osprzętu elektrycznego .		
2.	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
3.	RAZEM NETTO w PLN	1kpl	