

ratyfikacji Nr 9/6
do SIAR
audycji Nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu 4.74*3.31+2.97*1.15+0.65*1.18+1*3.11+2.11*1.4	m ²		
			m ²	25.936	
				RAZEM	25.936
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4.74+2*3.31+2*2.97+2*1.15+2*0.65+2*1.18+2+2*3.11)*2.6	m ²		
			m ²	94.172	
				RAZEM	94.172
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 tynku mozaikowego 3.11*2*1.2	m ²		
			m ²	7.464	
				RAZEM	7.464
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2*2.11+2*1.4)*2.2+5.5	m ²		
			m ²	20.944	
				RAZEM	20.944
5	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 2*3.11*1.5+2*2.11*2.2+2*1.4*2.2	m ²		
			m ²	24.774	
				RAZEM	24.774
6	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 1.4*2.6	m ²		
			m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.74*3.31+2.97*1.15+3.11*1	m ²		
			m ²	22.215	
				RAZEM	22.215
8	KNR 2-02 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm 2.34*2.31	m ²		
			m ²	5.405	
				RAZEM	5.405
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 25.94	m ²		
			m ²	25.940	
				RAZEM	25.940
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 94.17	m ²		
			m ²	94.170	
				RAZEM	94.170
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.94	m ²		
			m ²	25.940	
				RAZEM	25.940
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 94.17	m ²		
			m ²	94.170	
				RAZEM	94.170
13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 1.6	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
16	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne z ościeżnicą drewnianą zamkiem, klamką i numerem lokalu 0.9*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
17	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1.	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	analiza in- dywidualna	postawienie nowego pieca o kubaturze do 0,85 m3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm	m ²		
		3.11*1.05+2.97*1.15+0.65*1.18	m ²	7.448	
				RAZEM	7.448
22	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		7.45	m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
23	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4.74*3.31	m ²	15.689	
				RAZEM	15.689
24	KNR-W 2- 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30*30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		2.11*1.4	m ²	2.954	
				RAZEM	2.954
25	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		1.6*1.5*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
26	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.45*1.45*2*2	m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
27	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2.11*2+1.18+0.5	m	5.900	
				RAZEM	5.900
28	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		2.97*2+1.15*2+3.11*2	m	14.460	
				RAZEM	14.460
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0919-08	Wymiana oliwek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31		nawiewnik higrosterowalny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	analiza in- dywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400

Leszek Saganowski
Nadzoru
Saganowski
pp NB 7210/205182

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - roboty wod.kan.					
1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych - 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - przed spłuczką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 60 l.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2- 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- 15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych

Zdzisław Żelazny
Lp. 62274/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**

-pokój , kuchnia ,łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Żwirki i Wigury 28 mieszkanie nr4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t w betonie z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12,ochronników II-stopnia, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE .	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 32.78	m ² m ²		
				32.780	
				RAZEM	32.780
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 4.13*4.8+2.7*3.15+1.56*1.50+1.6*1.32	m ² m ²		
				32.781	
				RAZEM	32.781
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 131.62-4.13*4.8	m ² m ²		
				111.796	
				RAZEM	111.796
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.78	m ² m ²		
				32.780	
				RAZEM	32.780
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 111.79	m ² m ²		
				111.790	
				RAZEM	111.790
6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*2*1.5*2	m ² m ²		
				9.600	
				RAZEM	9.600
7	analiza indywidualna	Naprawa drzwiczek piecowych wewnętrznych 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8		montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	analiza indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WOPR NB 721/1205/12

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.Obiekt: **Mieszkanie**

-pokój , kuchnia ,łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz**

Ul. Żwirki i Wigury 34 mieszkanie nr 3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego .	kpl	
2.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
3.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
4.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	umyć urządzenia sanitarne	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza indywidualna	sprawdzenie działania istn. bojlera elektr.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	zamocować zawiesie od bateri wannowej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZOR
ds. sanitarnych
Zbigniew Dela
dpr. 62/74/10