

zawiesznik Nr 9/4
do SIWZ
audanici Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu 4.37*4.88+2.73*4.20+1.5*2*2	m ² m ²	 38.792	 38.792
				RAZEM	38.792
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4.37+2*4.88+2*2.73+2*4.2+4*1.8)*3.1	m ² m ²	 122.636	 122.636
				RAZEM	122.636
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (2*4.37+2*4.88)*3.1	m ² m ²	 57.350	 57.350
				RAZEM	57.350
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust analogia paneli podłogowych 4.37*4.88	m ² m ²	 21.326	 21.326
				RAZEM	21.326
7	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych 1.22*3	m m	 3.660	 3.660
				RAZEM	3.660
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2*0.8	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego 2.73*4.2	m ² m ²	 11.466	 11.466
				RAZEM	11.466
10	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.17*1.75*3	m ² m ²	 6.143	 6.143
				RAZEM	6.143
11	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł analogia drewnianych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
12		montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej 1.1*0.2*3	m ² m ²	 0.660	 0.660
				RAZEM	0.660
14	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 4.37*4.88+2.73*4.2+4.2*3.1	m ² m ²	 45.812	 45.812
				RAZEM	45.812
15	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 4.2*1.5*2+4.88*1.5*2	m ² m ²	 27.240	 27.240
				RAZEM	27.240
16	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 4.37*4.88+2.73*4.2	m ² m ²	 32.792	 32.792
				RAZEM	32.792
17	KNR 2-02 0815-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach (2*4.37+2*4.88+2*2.73+2*4.2)*3.1	m ² m ²	 100.316	 100.316
				RAZEM	100.316
18	NNRKNB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100.32	m ²	100.320	
				RAZEM	100.320
19	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 32.79	m ² m ²	32.790	
				RAZEM	32.790
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 32.79	m ² m ²	32.790	
				RAZEM	32.790
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.2	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 100.32-1.5*4	m ² m ²	94.320	
				RAZEM	94.320
23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 4*1.5+4*1.5*1.6	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
24	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*2*1.5	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 1.85	m ² m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
28	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 2.05*2+0.9	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt OSB 18 mm 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
31	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wg normy EN 13329 tj. AC3 (3 klasa ścieralności) 4.37*4.88	m ² m ²	21.326	
				RAZEM	21.326
32	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 2.73*4.20+1.5*1.7*2	m ² m ²	16.566	
				RAZEM	16.566
33	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 2.73*2+4.2*2-2.2+1.5*4	m m	17.660	
				RAZEM	17.660
34	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi aluminiowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36		przestawienie pieca o kubaturze do 0,85 m ³ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
38	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
39	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
wpr. bud. WBPB
NB 7210/205/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 1 komorowy z płytą ociekową + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopełuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - spłuczka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Zelazny
upr. 629/74/Bg

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -
-pokój, kuchnia, wc, p.pokój .

Budowa: Bydgoszcz Ul. Czarnieckiego 8 mieszkanie nr 4

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szk/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	9kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		