

Załącznik nr 9 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Gdańskiej 10**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-02 d.1 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 d.1 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		$0.35*2*15+(12*2+13*3)*0.5+13*0.75$	m ²	51.750	
				RAZEM	51.750
7	KNR 4-01 d.1 0533-02 analogia	Obróbka blacharska nowego świetlika dachowego	m ²		
		$(2+3.1)*2*0.75$	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
8	KNR 4-04 d.1 0803-02	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad II kondygnacją	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01 d.1 0412-04 analogia	Wykonanie podwaliny drewnianej z bala pod świetlik dachowy	m		
		$(3.5+2.5)*2$	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-02 d.1 1220-05 analogia	Konstrukcje daszków dwuspadowe z profili stalowych i poliwęglanu dwukomorowego grubości 16 mm	m ²		
		$3.5*2+2.5*2$	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		286	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
12	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		$15*13+7*13$	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
13	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu mb ob- wodu		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 0-22 d.1 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb mb		
		26+24		50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR 4-01 d.1 0310-01 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - przemurowanie pękniętego narożnika	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 2	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.1	kalk. własna	Wykonanie poręczy stalowych do istniejącej drabiny na wysokości połaci dachowej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Wojciech Chowański
 Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77193