

Załącznik nr 9c do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Pomorskiej 88F**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR 4-01 d.1 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-13 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami w WC 1,20*0,90)	m ²		
		1.08	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kl. sch. i W.C.	m ²		
		34.819	m ²	34.819	
				RAZEM	34.819
10	KNR 4-01 d.1 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - kl. schod i WC - lamperia	m ²		
		49.22	m ²	49.220	
				RAZEM	49.220
11	KNR 4-01 d.1 1206-05 z.sz. 2.2 9912-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - praca na wysokości 5-10 m - klatki schodowe	m ²		
		49.22	m ²	49.220	
				RAZEM	49.220
12	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		29.531	m ²	29.531	
				RAZEM	29.531
13	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2(5,53*2)+(1,32*2,30)*6	m ²		
		43.654	m ²	43.654	
				RAZEM	43.654
14	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych- WC	m ²		
		14.219	m ²	14.219	
				RAZEM	14.219
15	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych (14, 219+20,60)	m ²		
		34.819	m ²	34.819	
				RAZEM	34.819
16	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami drzwi do strychu i pom W.C (0,90*2)*3	m ²		
		5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
17	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (0,90*2)*2	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2		Kl. schod(parter,półpiętro,zejście do piwnicy)			
18	KNR-W 4- d.2 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe 3,44*2,50 2,48*1,12 8,96*2,50 spody biegów sch(3,20*1,20)*2 ściany (#,44*4)+(4,41*4,83)+(2,50*3,44) (8,96+2,50+12,48)*3,50 (5,56*2,89)+(2,35*2,90)+(0,91*0,90)	m ²		
		192.610	m ²	192.610	
				RAZEM	192.610
19	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 3	m ²		
		5.00	m ²	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 192.610	m ² m ²	192.610	
				RAZEM	192.610
21	KNR 4-01 d.2 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - okienka na kl. sch.(o,70*1,00)*2 1.40	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
22	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-balustrady drewnianej (6,30*0,85) 5.355	m ² m ²	5.355	
				RAZEM	5.355
23	KNR 4-01 d.2 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe -(2,74*2)*0,45+(2,74*3)*0,20 4.11	m m	4.110	
				RAZEM	4.110
24	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 56.682	m ² m ²	56.682	
				RAZEM	56.682
25	KNR 4-01 d.2 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - lamperia 94.47	m ² m ²	94.470	
				RAZEM	94.470
26	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 33.778	m ² m ²	33.778	
				RAZEM	33.778
27	KNR 4-01 d.2 0913-07	Wstawienie łat ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 2.0 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki drzwi wejściowych (1,66*0,73)*4 4.847	szt. szt.	4.847	
				RAZEM	4.847
28	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami (drzwi wejściowe- (2,47*1,46) 3.606	m ² m ²	3.606	
				RAZEM	3.606
29	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami do piwnicy 1.80	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
30	KNR 4-01 d.2 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² Krotność = 14 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
32	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 4.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB** -Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Pomorska 88F

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 2x(3x63), montaż ochronników II stopnia.		1	
2	Wymiana SPD (RBK00). Obudowa izolowana IK10, IP44 montowana na ścianie zewnętrznej budynku.		1	
3	Wzmocnienie uziemienia uziomu głównej szyny wyrównawczej R<10ohm		1	
4	Uzupełnienie kloszy i opraw. Wymiana przycisków "światło" i dzwonekowych po zakończeniu prac malarskich.		1	
5	Podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów metalowych tablic licznikowych.		8	
6	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie		1	
7	Razem netto w PLN			
8	VAT 8%	0,08		
9	Razem brutto w PLN			