

Załącznik nr 9/3 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Śniadeckich 1 (oficyna)**

Zakres robót elektrycznych podstawowych i wycena

Obiekt:

- Budynek biurowy

Budowa: Bydgoszcz

- ul. Śniadeckich 1 - Oficyna

I. Zakres remontu podstawowego.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Kpl./m.	Wartość zł (netto)
1	Wymiana tablicy bezpiecznikowej w obudowie izolowanej wnetkowanej 3x24. Tablicę wyposażać w: -wyłącznik główny np.. FR103-63A - 1szt. -ochronniki II stopnia typu C - materiał z demontazu -kontrolki 3-faz. - materiał z demontazu -zabezp. WRP typu np. P302 30mA, 25A, 230V (AC) - 2szt. -zabezp. WRP typu np. P304 30mA, 25A, 400V (AC) - 2szt. -zabezp. nadmiarowe np.. S301-B10A - 10szt. -zabezp. nadmiarowe np.. S301-B16A - 10szt.		1	
1	Wymiana tablicy bezp. - komputerowej w obudowie izolowanej wnetkowanej 2x24. Tablicę wyposażać w: -wyłącznik główny np.. FR103-63A - 1szt. -ochronniki II stopnia typu C - 1kpl -kontrolki 3-faz. - 1kpl -zabezp. WRP typu np. P302 30mA, 25A, 230V (A) - 4szt. -zabezp. nadmiarowe np.. S301-B10A - 12szt.		1	
2	Montaż gniazd wtyczkowych hermetycznych 2x16A, 230V zasilanych przewodem YDY3x2,5mm2 ułożonym pod tynkiem z tynkowaniem - wypusty:		2	
3	Przełożenie instalacji oświetlenia z tynkowaniem. Wykonać przewodem YDY2, 3, 4, 5x1,5mm2 prowadzonym pod tynkiem. Podłączenie i montaż 2 plafonier w łazience i trzech opraw świetlówkowych 2x18W w korytarzu i pom. ksera.		5	
4	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i sporządzenie protokołów pomiarów.		1	
5	Razem netto w PLN			
6	VAT 23%	0,23		
7	Razem brutto w PLN			