

Załącznik nr 9/4 do SIWZ

**Przedmiar robót dla nieruchomości przy
ul. Sienkiewicza 37**

Zakres robót elektrycznych i wycenaObjekt: **Budynek mieszkalny GB**

- 14 rodzin

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Sienkiewicza 37

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Szt/m.
1	Wymiana GTR. Obudowa izolowana IP65, IK10, z wyposażeniem: wyłącznik główny, zabezpieczenie 4x(3x63), montaż ochronników II stopnia.	1
2	Wymiana zasilania od złącza kablowego do GTR przewodem YAKY4x50mm ² w rurze ochronnej.	6
3	Wymiana wiz od GTR do TL przewodem YDY5x10mm ² prowadzonym w rurze ochronnej pod tynkiem.	80
4	Wymiana przewodu YDY3x6, 5x6mm ² prowadzonym w rurze ochronnej i przerzutem napowietrznym od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych.	200
5	Demontaż tablic licznikowo-bezpiecznikowych i zabezpieczeń Ok. na klatce schodowej. Montaż tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych wyposażonych w zabezpieczenia nadprądowe. Wymiana dzwonek. Podłączenie istniejących obwodów i zegarów sterujących.	14
6	Montaż obudów licznikowych izolowanych wyposażonych w TL-1F/3F, OK3x25A - lokalizacja na klatce schodowej we wnęce.	14
7	Wymiana oświetlenia administracyjnego w piwnicach i komórkach lokatorskich, oprawy WOS-60 (wypust).	29
8	Wymiana oświetlenia administracyjnego na klatce schodowej- montaż plafonier z czujnikiem ruchu.	12
9	Montaż opraw z czujnikiem ruchu w wjeździe i na podwórzu.	5
10	Wymiana oprawy z numerem budynku zapalanej czujnikiem zmierzchowym.	1
11	Montaż tablicy TA w obud. izolowanej wyposażonej w: TL-1F OK1x25A; wydzielone zabezpieczenia S301 C2 dla strych, klatka schodowa, domofon, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, budynki gosp. wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V	1
12	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej w budynku frontowym i oficynie oraz uziemienie przewodu PE.	1
13	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie	1