

**Załącznik nr 9/5 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Jasnej 25 oraz Sobieskiego 9 i 11**

Bydgoszcz ..... r.

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

mieszkań 21

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Jasna bud.front.+oficyna

Jasna 25

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		-	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		2	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		16	
4	Montaż unifonów cyfrowych		2	
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t.		16	
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczeptu. Dopasowanie drzwi.		2	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		2	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		16	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		160	
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		2	
11			1	
11	<b>Razem netto w PLN</b>			<b>0</b>
12	<b>VAT 8%</b>	<b>0,08</b>		
13	<b>Razem brutto w PLN</b>			

Bydgoszcz ..... r.

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego z wycena**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB****mieszkań 12**Budowa: **Bydgoszcz****- Sobieskiego 9-bud.fr.+oficyna****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		1	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		12	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		1	
4	Montaż unifonów cyfrowych		12	
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t .		1	
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczepu. Dopasowanie drzwi.		1	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		12	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		100	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	<b>Razem netto w PLN</b>			<b>0</b>
12	<b>VAT 8%</b>	<b>0,08</b>		
13	<b>Razem brutto w PLN</b>			

**Zakres robót montażu domofonu cyfrowego**Obiekt: **Budynek mieszkalny GB**

mieszkań 5

Budowa: **Bydgoszcz**

- ul. Sobieskiego 11

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
1	Montaż kasety cyfrowej z zasilaczem		1	
2	Dostarczenie czytnika kart dla każdego lokalu.		20	
3	Montaż tablicy z spisem mieszkań		1	
4	Montaż unifonów cyfrowych		5	
5	Montaż skrzynki przyłączeniowej z zasilaczem montowanej p/t .		1	
6	Montaż gałko-klamki i elektrozaczełu. Dopasowanie drzwi.		1	
7	Wymiana wkładki patentowej i dorobienie kpl kluczy dla najemców.		5	
8	Wykonanie instalacji domofonowej przewodem YTKSY2x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem z tynkowaniem (około 50m tynkowania).		50	
9	Wykonanie zasilania z tablicy administracyjnej do panelu elektroniki przewodem YDY3x1,5mm <sup>2</sup> -p/t. (1kpl)		1	
10	Wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.		1	
11	<b>Razem netto w PLN</b>			
12	<b>VAT 8%</b>	0,08		
13	<b>Razem brutto w PLN</b>			