

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Zerwanie okładziny ścian - płyty regips  (4.77*2+2.87*2)*2.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.312	  44.312
				<b>RAZEM</b>	<b>44.312</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 135.755	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  135.755	  135.755
				<b>RAZEM</b>	<b>135.755</b>
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i paneli  27.991	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.991	  27.991
				<b>RAZEM</b>	<b>27.991</b>
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  3.56*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.340	  5.340
				<b>RAZEM</b>	<b>5.340</b>
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  5	szt.  szt.	  5.000	  5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.0*0.5*0.24	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.120	  0.120
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
7	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.50*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	  4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
10	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.960	  3.960
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
12	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>  2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.200	  2.200
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
13	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z sztyldami  3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB  27.991	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.991	  27.991
				<b>RAZEM</b>	<b>27.991</b>
16	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach  135.755	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  135.755	  135.755
				<b>RAZEM</b>	<b>135.755</b>
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 27.991+107.764	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  135.755	  135.755
				<b>RAZEM</b>	<b>135.755</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $4.77*2.87+2.39*2.96+3.56*2.03$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.991	
19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(4.77*2+2.87*2+2.39*2+2.96*2+3.56*2+2.03*2)*2.9$	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>27.991</b>
			m <sup>2</sup>	107.764	
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.991	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>107.764</b>
			m <sup>2</sup>	27.991	
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 107.764	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>27.991</b>
			m <sup>2</sup>	107.764	
22	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 27.991	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>107.764</b>
			m <sup>2</sup>	27.991	
23	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane $4.77*2+2.87*2+2.39*2+2.96*2+3.56*2+2.03*2$	m	<b>RAZEM</b>	<b>27.991</b>
			m	37.160	
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>37.160</b>
			m <sup>3</sup>	0.500	
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 0.50	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
			m <sup>3</sup>	0.500	
26	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt	<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas  
Upr. Bud. UAM-02-720/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>instalacja sanit. - remont pustostanu</b>					
1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm dot. pomieszczenia umywalni	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

*Andrzej Parzyka*

Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: Mieszkanie - 2-pokoje,kuchnia.

Budowa: Bydgoszcz - ul. Łukasiewicza 5 mieszkanie nr 31

**I. Zakres remontu.**

L P.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem.		
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm <sup>2</sup> p.t z tynkowaniem.	4kpl	
		12kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronników II-stopnia, wymiana włz przewodem YDY 3x6mm <sup>2</sup>	1	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>	1kpl	