


zawieszony do 51/12
 Nr 9/3
 wydanie Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 3.0*2.81	m ² m ²	 8.430	 8.430
				RAZEM	8.430
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 113.706	m ² m ²	 113.706	 113.706
				RAZEM	113.706
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 27.608	m ² m ²	 27.608	 27.608
				RAZEM	27.608
4	KNR 2-02 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm - uzupełnienie otworu 1.0*2.20	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 2.20+1.55*1.70*2	m ² m ²	 7.470	 7.470
				RAZEM	7.470
6	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.55*1.70*2	m ² m ²	 5.270	 5.270
				RAZEM	5.270
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.55*2	m m	 3.100	 3.100
				RAZEM	3.100
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o pow. ponad 1.0 m ² 2.20	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
13	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.90*2.20	m ² m ²	 1.980	 1.980
				RAZEM	1.980
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 27.608+86.098	m ² m ²	 113.706	 113.706
				RAZEM	113.706
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.76*4+2.80*2+3.0*2)*2.81	m ² m ²	 86.098	 86.098
				RAZEM	86.098

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.76*2.80+3.0*4.76	m ² m ²	27.608	
				RAZEM	27.608
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.608	m ² m ²	27.608	
				RAZEM	27.608
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 86.098	m ² m ²	86.098	
				RAZEM	86.098
21	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 27.608	m ² m ²	27.608	
				RAZEM	27.608
22	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 27.608	m ² m ²	27.608	
				RAZEM	27.608
23	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 4.76*4+2.80*2+3.0*2	m m	30.640	
				RAZEM	30.640
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. WANKZ 1210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pustostanu instal. sanit. pom. umywalni					
1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000



Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka

! pr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - 2-pokoje,

Budowa: Bydgoszcz - ul. Łukasiewicza 5 mieszkanie nr 31

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem.	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty wykonać przewodem YDY3x2,5mm ² p.t z tynkowaniem.	8kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (3 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego, montaż ochronników II-stopnia, wymiana włz przewodem YDY 3x6mm ²	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		