

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont pustostanu - instalacje sanitarne</b>					
1	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych do umywalki 2.5	m		
			m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
16	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka  
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie zabudów w kuchni przy suficie  3.91*2*0.50+2.80*2*0.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.710	  6.710
				<b>RAZEM</b>	<b>6.710</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 36.267+137.940	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  174.207	  174.207
				<b>RAZEM</b>	<b>174.207</b>
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  1.97*2.47+1.17*1.38+1.88*1.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.282	  9.282
				<b>RAZEM</b>	<b>9.282</b>
4	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z paneli  3.95*4.06+2.80*3.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.985	  26.985
				<b>RAZEM</b>	<b>26.985</b>
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  7	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> ze śłemeniem 1.13*1.78*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.034	  6.034
				<b>RAZEM</b>	<b>6.034</b>
7	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej  1.20*3	m  m	  3.600	  3.600
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
8	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV  3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych  3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrznych 3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.00*2.2*2+0.90*2.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.380	  6.380
				<b>RAZEM</b>	<b>6.380</b>
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>  2.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.200	  2.200
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami  4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych  5	szt.  szt.	  5.000	  5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 26.985	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.985	  26.985
				<b>RAZEM</b>	<b>26.985</b>
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB  36.267	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.267	  36.267
				<b>RAZEM</b>	<b>36.267</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 36.267+137.940	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174.207	 RAZEM 174.207
19	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 174.207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174.207	 RAZEM 174.207
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.95*4.06+2.80*3.91+1.97*2.47+1.17*1.38+1.88*1.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.267	 RAZEM 36.267
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3.95*2+4.06*2+2.80*2+3.91*2+1.97*2+2.47*2+1.17*2+1.38*2+1.88*2+1.49*2)*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.940	 RAZEM 137.940
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.267	 RAZEM 36.267
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 137.940	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.940	 RAZEM 137.940
24	KNR 4-01 1206-06	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów bez szpachlowania - lamperia w łazience 1.88*1.6*2+1.49*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.784	 RAZEM 10.784
25	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
26	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
27	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE ; typowielkość GE-10; GE-20, wysokość 0,47 m; ustawienie grzejników przenośnych w pomieszczeniu łazienki 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
28	cena zakładowa	Montaż blach przypieczowych 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
29	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 36.267	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.267	 RAZEM 36.267
30	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 3.95*2+4.06*2+2.80*2+3.91*2+1.97*2+2.47*2+1.17*2+1.38*2+1.88*2+1.49*2	m m	 50.160	 RAZEM 50.160
31	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
32	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R,M,S 10.50	m m	 10.500	 RAZEM 10.500
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	 RAZEM 1.000
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.0		m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulis  
Upr. Bud. UAN-KZ-72 W/120/90

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: Mieszkanie -2pokoje, kuchnia, łazienka,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Toruńska 278 mieszkanie nr 11

1111

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (4 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		