

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 1.79*2.77+0.90*2.77	m ²		
			m ²	7.451	
				RAZEM	7.451
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 126.269	m ²		
			m ²	126.269	
				RAZEM	126.269
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.100	m ²		
			m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 28.100	m ²		
			m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² ze ślaniem 1.13*1.77*3	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.00*2.2+0.70*2.2	m ²		
			m ²	3.740	
				RAZEM	3.740
11	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 4.02*9	m		
			m	36.180	
				RAZEM	36.180
15	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 28.100	m ²		
			m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
16	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 1.79*2.77+0.90*2.77	m ²		
			m ²	7.451	
				RAZEM	7.451
17	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 28.100	m ²		
			m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, wc.

Budowa: Bydgoszcz Ul. Toruńska 278 mieszkanie nr 17

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót		Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i w wc oprawa typu „plafon”	szt/m	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	4kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (4 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	8kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl 1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie sufitów i ścian siatką 126.269	m ² m ²	RAZEM 126.269	2.000 126.269
20	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 28.100+98.169	m ² m ²	RAZEM 126.269	126.269 126.269
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.02*3.98+4.02*3.01	m ² m ²	RAZEM 28.100	28.100 28.100
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.02*4+3.98*2+3.01*2+1.79*2+0.90*2)*2.77	m ² m ²	RAZEM 98.169	98.169 98.169
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.100	m ² m ²	RAZEM 28.100	28.100 28.100
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 98.169	m ² m ²	RAZEM 98.169	98.169 98.169
25	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego ze starych kafli 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
27	cena zakładowa	Montaż blach przypieczowych 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000 2.000
28	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 28.100	m ² m ²	RAZEM 28.100	28.100 28.100
29	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone 4.02*4+3.98*2+3.01*2+1.79*2+0.90*2	m m	RAZEM 35.440	35.440 35.440
30	cena zakładowa	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową w pozycji ująć R,M,S 4.50	m m	RAZEM 4.500	4.500 4.500
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000 1.000
33	cena zakładowa	Opinia kominiarska 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN KZ 71 W 12930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pustostanu - instalacje sanit.					
1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4- 02 0126-06	Wstawienie wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru

Andrzej Partyka
Upr. bud. GP-KZ/342/193/93