

**Załącznik nr 9/1 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Wierzbickiego 3/3**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 36.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2*4.2+2*4.8+2*2.5+2*2+2.5*3)*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2*4.2+2*4.8+2*2.5+2*2+2.5*3)*2.8+36.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.500</b>
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu ocieplone wraz z okuciami i ościeżnicą 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.3*5.2-1.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.110</b>
9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 20.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.110</b>
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 4.3*2+5.2*2+9.8	m m	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
11	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 analogia listwy kątovej wokół płytek ceramicznych 3.6	m m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
12		Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokółów 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
upr. bud. WBRP NR 7210/2051R2

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>roboty wod-kan</b>					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką - ścienna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4- 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 4- 02 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm - przed podgrzewaczem wody / brak pokręteł/	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	analiza in- dywidualna	zakup butli 11 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR NADZORU  
ds. sanitarnych

Zbigniew Żelazny  
opr. 62/74/Bg