

**Załącznik nr 9/3 do SIWZ**

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy  
ul. Stary Rynek 18/3**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet kasetonów	m <sup>2</sup>		
		3.97*6.1+2.65*3.95	m <sup>2</sup>	34.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.685</b>
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		(2*2.65+2*3.95+2*3.95)*3.2	m <sup>2</sup>	67.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.520</b>
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 sufitu	m <sup>2</sup>		
		2.65*3.95+1.43*2.63+3.97*6.1+2.31*2.8	m <sup>2</sup>	44.913	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.913</b>
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany	m <sup>2</sup>		
		(2*6.1+2*3.97+2*2.31+2*2.8+2*2.65+2*3.95+2*1.4+2*2.63)*3.2	m <sup>2</sup>	165.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.184</b>
5	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3.95*3.2+2.65*2.9+2*2.25+2*1.9*3.2	m <sup>2</sup>	36.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.985</b>
6	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
		2.5*1+2+2.5	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
7	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych oraz na ścianach	m <sup>2</sup>		
		34.65+1*2.5+2+0.9*1.9	m <sup>2</sup>	40.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.860</b>
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(2*1.4+2*2.63+2*2.31+2.8)*1.7	m <sup>2</sup>	26.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.316</b>
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.31*2.8+1.4*2.63	m <sup>2</sup>	10.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.150</b>
10	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>		
		2.63*3.2	m <sup>2</sup>	8.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.416</b>
11	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
		3.2*3.95	m <sup>2</sup>	12.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.640</b>
12	analiza indywidualna	Nawiercenie otworów wentylacyjnych i osadzenie okuć w drzwiach łazienkowych	m <sup>2</sup>		
		3.2*3.95	m <sup>2</sup>	12.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.640</b>
13	KNR 4-01 0354-11	Wykucie podokienników drewnianych	m		
		1.1*3	m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
14	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 analogia okna drewniane jednoramowe o istniejącym podziale	m <sup>2</sup>		
		1.20*2.1*3	m <sup>2</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>
15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekaanej	m <sup>2</sup>		
		1*0.2*3	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
17	KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		4.12*2.6+5.12*2.6	m <sup>2</sup>	24.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.024</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 165.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.180	 165.180
				<b>RAZEM</b>	<b>165.180</b>
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.97*6.1+2.31*2.8+1*2.5+0.9*1.9+2.65*3.95+1.4*2.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.045	 49.045
				<b>RAZEM</b>	<b>49.045</b>
20	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 165.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.180	 165.180
				<b>RAZEM</b>	<b>165.180</b>
21	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 49.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.450	 49.450
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 49.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.450	 49.450
				<b>RAZEM</b>	<b>49.450</b>
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 165.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165.180	 165.180
				<b>RAZEM</b>	<b>165.180</b>
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 16	m m	 16.000	 16.000
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 3.2*1.5+1.6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
26	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	 4.800
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
27	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone wraz z okuciami 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	 1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
28	analiza indywidualna	Dorobienie skrzydła drzwi drewnianych do istniejącej ościeżnicy wg. wzoru drzwi istniejących 1.1*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.420	 2.420
				<b>RAZEM</b>	<b>2.420</b>
29	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 2.05*2+0.9	m m	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.65*3.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.468	 10.468
				<b>RAZEM</b>	<b>10.468</b>
31	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyty OSB grubości 18 mm 6.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	 6.300
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
32	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 6.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	 6.300
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
33	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie drewniane 5.1*4+2.3*3	m m	 27.300	 27.300
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
34	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi oraz podkładem 2.65*3.95+3.97*6.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.685	 34.685

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>34.685</b>
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	NNRNKB 202 1118- 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 1.4*2.63+2.31*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.150</b>
37	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.4*2.63+2.31*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.150</b>
38	NNRNKB 202 1122- 06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.8*2+2.31*2+2*2.63	m		
			m	15.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.480</b>
39	analiza indywidualna	Postawienie nowego pieca o kubaturze do 1 m3 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
41	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>

inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
NR 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0314-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm / spluczka/ 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 2-15 0312-01	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h - junkers 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 22	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
26	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>

INSPEKTOR NADZORU  
ds. Budowlanych

Zbigniew Żelazny  
Lp. 629/74.Bg

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: Mieszkanie Pokój z wnęką, kuchnia, łazienka ,p.pokój,wc.  
 Budowa: Bydgoszcz Ul .Stary Rynek 18 mieszkanie nr 2

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni ,wc i łazience oprawa typu „plafon”	7kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	12kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
5.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
7.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		