

Załącznik nr 9/6 do SIWZ

**Przedmiary robót dla nieruchomości przy
ul. Szamarzewskiego 29/1**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 223.60	m ² m ²	 223.600	 223.600
				RAZEM	223.600
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 184.26	m ² m ²	 184.260	 184.260
				RAZEM	184.260
3	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 16.5	m ² m ²	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 7.70+3.36+9.75+11.62+6	m ² m ²	 38.430	 38.430
				RAZEM	38.430
5	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 223.60	m ² m ²	 223.600	 223.600
				RAZEM	223.600
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 184.26	m ² m ²	 184.260	 184.260
				RAZEM	184.260
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39.34	m ² m ²	 39.340	 39.340
				RAZEM	39.340
10	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach 184.26	m ² m ²	 184.260	 184.260
				RAZEM	184.260
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych 39.34	m ² m ²	 39.340	 39.340
				RAZEM	39.340
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 39.34	m ² m ²	 39.340	 39.340
				RAZEM	39.340
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 165.98	m ² m ²	 165.980	 165.980
				RAZEM	165.980
14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- beżowa 26.57	m ² m ²	 26.570	 26.570
				RAZEM	26.570
15	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 39.34	m ² m ²	 39.340	 39.340
				RAZEM	39.340
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 39.34	m ² m ²	 39.340	 39.340
				RAZEM	39.340
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 39.34	m ² m ²	 39.340	 39.340
				RAZEM	39.340
18	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane 45.60	m m	 45.600	 45.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0820-02 analogia	Ułożenie płyt OSB -18mm twardych 7.70+3.36+11.62+9.75	m ² m ²	RAZEM 32.430	45.600 32.430
20	KNR 2-02 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane +wraz z ościeżnicami 5	szt. szt.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
21	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 3.49	m ² m ²	RAZEM 3.490	3.490 3.490
22	KNR 2-02 1019-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone + naświetle 2.65	m ² m ²	RAZEM 2.650	2.650 2.650
23	KNR 2-02 1019-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone do każdego pokoju-razem 2 szt) 4.10	m ² m ²	RAZEM 4.100	4.100 4.100
24	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych (patentowe zamknięcie pomieszczeń) 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
25	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 7.38+2.45+6.38	m ² m ²	RAZEM 16.210	16.210 16.210
26	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (3szt) 6.38	m ² m ²	RAZEM 6.380	6.380 6.380
27	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych (1.2*3)*0.25	m ² m ²	RAZEM 0.900	0.900 0.900
28	KNR 2-02 0506-02 analogia	Montaż parapetu zewnętrznego powlekanego 0.9	m ² m ²	RAZEM 0.900	0.900 0.900
29	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 3.6	m m	RAZEM 3.600	3.600 3.600
30	KNR 4-01 0321-01 analogia	Osadzenie podokienników wewnętrznych z PCV wraz z parapetami 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
31	kalkulacja własna	Montaż nawiewników AERECO 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
32	kalk. własna kalk. własna	postawienie 2 szt piecy + 1szt westwalki + blachy przypieczowe 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
33	kalk. własna kalk. własna	wykonanie drzwi do zamknięcia szachtu 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
34	kalk. własna kalk. własna	likwidacja zadaszzenia przed wejściem 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
36	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
 upr. bud. UAN-KZ-210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny /w pomieszczeniu kuchni/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka /w pomieszczeniu ustępowym/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową / w pomieszczeniu ustępowym/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm /strop/ 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
7	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5	m m	1.500	1.500
				RAZEM	1.500
8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2.0	m m	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe kulowe do sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 8.0	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
14	KNR 2-15 0121-01	Podgrzewacze elektryczne przepływowe typu Biawar w komplecie z bateriami metalowymi / nad zlewozmywakiem w kuchni oraz nad umywalką w pomieszczeniu ustępowym/ 2.0	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wpływowych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.0	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce /uwzględnić szafkę pod zlewozmywak dwukomorowy/ - połączenie kanalizacyjne sztywne 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon do zlewozmywaka dwukomorowego -podwójny z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - biała /połączenie kanalizacyjne sztywne/ 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z tworzywa sztucznego 'dolinopłuk' -biały /połączenie kanalizacyjne sztywne/ 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Grzegorz Fiedorowski
 upr. bud. GP. 42-7342-112-94

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie

-2pokoje, kuchnia, łazienka, p.p.

Budowa: Bydgoszcz

Ul. Szamarzewskiego29 mieszkanie nr 1

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, montaż dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		